


COMUNE DI MILANO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Comune di
Milano

Assessorato Trasformazione digitale
e Servizi Civici

LUGLIO 2019



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO ARCHITETTURA
E STUDI URBANI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

Elenco Tavole	p. 3	6. Lettura dati	p. 25
Elenco Tabelle	p. 4	<i>Dinamiche tumulazioni estumulazioni e cremazioni</i>	
		<i>Dinamiche inumazioni esumazioni e istanze</i>	
		<i>Dinamiche demografiche</i>	
1. Introduzione	p. 7	7. Opportunità e Criticità dei cimiteri milanesi	p. 57
<i>La consulenza scientifica del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani</i>		<i>La dotazione di verde e alberature e la qualità delle diverse presenze arboree e arbustive</i>	
<i>Basi cartografiche e fonti dei dati</i>		<i>Criticità generali e specifiche</i>	
		<i>Tav. 4 Essenze arboree e arbustive (Serie cartografie)</i>	
2. Quadro normativo di riferimento	p. 9	8. Le strategie progettuali e le scelte di programma	p. 60
<i>Criteri generali di pianificazione cimiteriale in Regione Lombardia</i>		<i>Cinque strategie progettuali</i>	
<i>Elaborati del Piano Cimiteriale</i>		<i>Considerazioni attorno agli interventi nel breve periodo</i>	
		<i>Considerazioni attorno agli interventi nel medio – lungo periodo</i>	
3. Caratteri e dotazioni delle strutture cimiteriali milanesi	p. 11	<i>Criteri per il dimensionamento</i>	
<i>Cimitero Maggiore</i>		9. Proposte progettuali	p.64
<i>Cimitero Monumentale</i>		<i>Linee di progetto</i>	
<i>Cimitero Bruzzano</i>		<i>Quadro sinottico interventi</i>	
<i>Cimitero Lambrate</i>		<i>Tav. 5 Proposte di progetto / Zonizzazione (Serie cartografie)</i>	
<i>Cimitero Chiaravalle</i>			
<i>Cimitero Baggio</i>			
<i>Cimitero Greco</i>			
<i>Cimitero Muggiano</i>			
<i>Tav. 1 Inquadramento territoriale - Accessibilità e consistenze dei cimiteri</i>			
		10. Norme Tecniche di Attuazione	p. 68
4. Riferimenti generali di pianificazione cimiteriale	p. 17	<i>Schema esemplificativo disposizione campi con cellette ipogee</i>	
<i>Individuazione delle tipologie di sepoltura</i>			
<i>Durata delle concessioni per tipologie di sepoltura</i>			
5. Contesti territoriali e Stato di fatto 2018	p. 19		
<i>La descrizione delle condizioni di contesto e dello stato di fatto dei cimiteri</i>			
<i>Prospetti inumativi e Scadenze cellette e colombari</i>			
<i>Tav. 2 Contesto urbano: Spazi verdi e alberature (Serie cartografie)</i>			
<i>Tav. 3 Stato di fatto 2018 (Serie cartografie)</i>			

ELENCO TAVOLE

TAV. 1 Inquadramento territoriale

Accessibilità e consistenze dei cimiteri scala 1:35.000

TAV. 2 Spazi verdi e alberature

C. Maggiore e contesto urbano scala 1:3.000

C. Monumentale e contesto urbano scala 1:2.000

C. Bruzzano e contesto urbano scala 1:2.000

C. Lambrate e contesto urbano scala 1:2.000

C. Chiaravalle e contesto urbano scala 1:3.000

C. Baggio e contesto urbano scala 1:2.000

C. Greco e contesto urbano scala 1:2.000

C. Muggiano e contesto urbano scala 1:1.000

TAV. 3 Stato di fatto 2018

C. Maggiore: Stato di fatto e aree libere scala 1:3.000

C. Monumentale: Stato di fatto e aree libere scala 1:2.000

C. Bruzzano: Stato di fatto e aree libere scala 1:2.000

C. Lambrate: Stato di fatto e aree libere scala 1:2.000

C. Chiaravalle: Stato di fatto e aree libere scala 1:2.000

C. Baggio: Stato di fatto e aree libere scala 1:1.000

C. Greco: Stato di fatto e aree libere scala 1:1.000

C. Muggiano: Stato di fatto e aree libere scala 1:200

TAV. 4 Essenze arboree e arbustive

C. Maggiore: Dotazioni verde e arboree scala 1:3.000

C. Monumentale: Dotazioni verde e arboree scala 1:2.000

C. Bruzzano: Dotazioni verde e arboree scala 1:2.000

C. Lambrate: Dotazioni verde e arboree scala 1:2.000

C. Chiaravalle: Dotazioni verde e arboree scala 1:2.000

C. Baggio: Dotazioni verde e arboree scala 1:1.000

C. Greco: Dotazioni verde e arboree scala 1:1.000

TAV. 5 Proposte di progetto/ Zonizzazione

C. Maggiore: Proposte scala 1:3.000

C. Monumentale: Proposte scala 1:2.000

C. Bruzzano: Proposte scala 1:2.000

C. Lambrate: Proposte scala 1:2.000

C. Chiaravalle: Proposte scala 1:2.000


C. Baggio: Proposte scala 1:1.000

C. Greco: Proposte scala 1:1.000

C. Muggiano: Proposte scala 1:200

ELENCO TABELLE


	Consistenze cimiteriali	p. 15		Dinamiche demografiche	p. 47
Tab. 0.	Consistenze 2017		Tab. 27.	Decessi residenti per municipio	
Tab. 1.	Campi inumativi 2018		Tab. 28.	Nati vivi residenti per municipio	
	Prospetti inumativi e scadenze manufatti per cimitero	p. 19	Tab. 29.	Saldo naturale residenti per municipio	
Tab. 2.	Prospetto inumativo Maggiore		Tab. 30.	Proiezioni morti residenti per municipio 2018-2027	
Tab. 3.	Prospetto inumativo Monumentale		Tab. 31.	Proiezioni morti residenti per municipio 2028-2037	
Tab. 4.	Prospetto inumativo Bruzzano		Tab. 32.	Somme proiezioni decessi residenti per municipio	
Tab. 5.	Prospetto inumativo Lambrate		Tab. 33.	Proiezioni nascite residenti per municipio 2018-2027	
Tab. 6.	Prospetto inumativo Chiaravalle		Tab. 34.	Proiezioni nascite residenti per municipio 2028-2037	
Tab. 7.	Prospetto inumativo Baggio		Tab. 35.	Somme proiezioni nascite residenti per municipio	
Tab. 8.	Prospetto inumativo Greco		Tab. 36.	Proiezione saldo naturale residenti per municipio	
Tab. 9.	Prospetto inumativo Muggiano		Tab. 37.	Iscrizioni anagrafe per municipio	
Tab. 10.	Proiezioni scadenze cellette e colombari per cimitero		Tab. 38.	Cancellazioni anagrafe per municipio	
	Dinamiche tumulazioni estumulazioni e cremazioni	p. 27	Tab. 39.	Saldo migratorio per municipio	
Tab. 11.	Tumulazioni in ossario per cimitero			Verde ed essenze arboree e arbustive	p. 57
Tab. 12.	Tumulazioni in ossario comune per cimitero		Tab. 40.	Verde cimiteriale	
Tab. 13.	Tumulazioni in cinerario per cimitero		Tab. 41.	Distribuzione essenze nei cimiteri	
Tab. 14.	Tumulazioni in colombaro per cimitero			Dimensionamento di Piano	p. 62
Tab. 15.	Tumulazioni in tombe di famiglia per cimitero		Tab. 42.	Campi Decennali	
Tab. 16.	Tumulazioni aggregate per manufatto		Tab. 43.	Stime sepolture	
Tab. 17.	Operazioni al crematorio di Lambrate				
Tab. 18.	Estumulazioni da ossario per cimitero				
Tab. 19.	Estumulazioni da cinerario per cimitero				
Tab. 20.	Estumulazioni da colombaro per cimitero				
Tab. 21.	Estumulazioni da tombe di famiglia per cimitero				
Tab. 22.	Estumulazioni aggregate per manufatto				
	Dinamiche inumazioni esumazioni e istanze	p. 43			
Tab. 23.	Inumazioni in fossa per cimitero				
Tab. 24.	Esumazioni da fossa per cimitero				
Tab. 25.	Trasporti fuori Milano				
Tab. 26.	Richieste di tombe di famiglia 2017				
	Sintesi delle Dinamiche di sepoltura salme per cimitero	p. 46			




Cimitero Maggiore



Cimitero Monumentale




Cimitero Bruzzano



Cimitero Lambrate



Cimitero Chiaravalle



Cimitero Baggio



Cimitero Greco



Cimitero Muggiano

1. INTRODUZIONE

Otto Cimiteri, un Crematorio, un Civico Obitorio, 148 ha complessivi, 21 ha di spazi verde, circa 855.400 sepolture, 8.500 alberi. Questa la vasta dotazione del patrimonio cimiteriale del Comune di Milano.

L'Amministrazione Comunale presenta una proposta di revisione del Piano Regolatore di programma dei Cimiteri Milanesi approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 138 dell'11.12.2000 per favorire il riordino, la razionalizzazione e la riqualificazione di questo ingente patrimonio e regolamentarne le linee evolutive.

Il Piano Regolatore, previsto dalla normativa regionale vigente, ha validità ventennale, con aggiornamento decennale. Per il Comune di Milano il Piano è citato nel Regolamento Comunale dei Servizi Funebrari e Cimiteriali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nel 2015, il cui art. 8, disciplinandone il ruolo, sostiene che "Il Piano Regolatore [...] può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzano la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri."

Si tratta pertanto di uno strumento che riconosce anche una funzione sociale e urbana agli ambiti cimiteriali, considerando l'evoluzione e articolazione della domanda sociale e la diversità degli approcci e delle sensibilità riguardanti il tema della sepoltura e dei servizi necessari per il mantenimento della memoria.

La consulenza scientifica del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano fornisce un contributo scientifico all'attività di aggiornamento della revisione del Piano Cimiteriale, sulla base di una proposta già elaborata nel 2014 a seguito di una precedente convenzione con il Comune di Milano. La precedente proposta si disponeva in attuazione delle linee guida elaborate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 205 del 7.2.2014, ma non era stata approvata.

Le attività che vengono svolte in questa nuova fase, relativa all'aggiornamento, riguardano:

- revisione del testo del documento sulla base di un aggiornamento al 2017 delle schede conoscitive delle consistenze e delle opportunità di recupero di spazi delle singole aree cimiteriali nonché delle dinamiche connesse al mutamento della domanda di servizi da parte delle famiglie e dei cittadini;
- rivisitazione delle strategie del piano anche sulla base dell'aggiornamento dei dati, prospettando un quadro di integrazioni, modifiche e sostituzioni, per le singole aree cimiteriali con individuazione cartografica;
- accompagnamento nell'elaborazione di uno sguardo d'insieme per collocare le aree cimiteriali in rapporto con la dimensione urbana e leggere le possibili relazioni reciproche.

Il presente Documento illustra la proposta formulata attraverso il coordinamento tra il DASTU e l'Amministrazione Comunale, sulla base di un'ampia disamina delle questioni e delle esigenze emerse e dopo un confronto con le diverse parti sociali, tecnici, operatori, decisori e cittadini.

Basi cartografiche e fonti dei dati

La rappresentazione cartografica utilizza la fonte del Geoportale Lombardia (database topografico regionale DBT), aggiornata al 2017.

È stata inoltre integrata con gli Open Data del Comune di Milano relativi soprattutto alle linee ATM e alle piste ciclabili, aggiornati al 2018.

Le mappe fornite dall'Area dei Servizi Funebrari del Comune di Milano sono state sovrapposte ed integrate con il DBT, attraverso operazioni appositamente predisposte in questa consulenza, che hanno consentito la georeferenziazione dei dati cartografici scalati e quindi la possibilità di esportarli successivamente in vari formati (.dwg, .dxf, AutoCAD).

La cartografia allegata alla presente Relazione è in una scala di visualizzazione ridotta, per adattarla al formato del Documento in A3. La cartografia nella scala corrispondente all'elenco di cui al precedente Elenco Tavole è disponibile su file separati.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al verde cimiteriale, verde pubblico attrezzato, alle dotazioni arboree e specie piantumate si è assunto il database R3 Trees Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, Unità Manutenzione del Verde del Comune di Milano, aggiornato al 2018.

Tutti i dati quantitativi relativi alle dinamiche demografiche e a quelle delle sepolture sono stati raccolti dalle fonti del SISI (Sistema Statistico Integrato) e dello STIGE (Sistema informatico per la gestione dei servizi mortuari) del Comune di Milano e rielaborati in tabelle per facilitarne la lettura e il confronto.

La ricognizione della domanda di sepoltura per tombe di famiglia è stata effettuata sulla base dei dati resi disponibili dalle singole Direzioni dei Cimiteri, aggiornate al 2017.

Si ringraziano la direzione e tutti i responsabili delle Aree comunali per la disponibilità e la rapidità nel fornire i dati richiesti.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Criteria generali di pianificazione cimiteriale in Regione Lombardia

Le disposizioni in materia cimiteriale in vigore in Regione Lombardia sono contenute nel più ampio corpo del *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* di cui alla L.R. 30 dicembre 2009 n. 33. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel R.R. 9 novembre 2004 n. 6, come modificato dal R.R. 6 febbraio 2007 n. 1.

In generale, la normativa regionale stabilisce il principio in base al quale ogni Comune, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica e territoriale, deve prevedere una o più aree cimiteriali, adeguate alle necessità di sepoltura di propria competenza ipotizzate nell'arco dei successivi venti anni, anche sostenendo forme di sepoltura con un basso impatto sull'ambiente, come l'inumazione e la cremazione.

La stessa L.R. 33/2009 fornisce alcune regole generali sulle caratteristiche dei cimiteri comunali.

Tra le prescrizioni dettate in materia, le più significative riguardano:

- la perimetrazione dell'area cimiteriale deve essere effettuata con idonea recinzione;
- la delimitazione dell'area di rispetto del cimitero deve tenere conto di diverse necessità, come quelle relative ad esempio: alla dotazione di aree di sosta al servizio del cimitero stesso, ai possibili ampliamenti previsti per lo stesso, all'eventuale presenza di impianti tecnologici al proprio interno.

A sua volta il R.R. 4/2006 definisce in modo dettagliato i criteri tecnici da utilizzarsi sia nel caso di nuova costruzione, sia di ampliamento di cimiteri esistenti, e in particolare:

- i criteri per la ristrutturazione di cimiteri esistenti;
- le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
- le caratteristiche e le modalità di realizzazione di sepolture private;
- l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto cimiteriali.

Infine, la L.R. 33/2009 (articolo 75, comma 9) prevede le competenze autorizzative riguardanti le attività cimiteriali, nonché i compiti spettanti rispettivamente al Comune, alla Azienda Territoriale Socio Sanitaria (ATS) e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Per quanto oggetto del presente Piano, è di competenza comunale, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, la definizione dell'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali.

Benché la citata L.R. 33/2009 non faccia esplicito riferimento allo strumento del Piano Cimiteriale, comunque esso è espressamente contemplato dal R.R. 6/2004 (art. 6), il cui Allegato 1 definisce gli elaborati che compongono il Piano Cimiteriale.

Il presente Piano Cimiteriale ha validità ventennale, dovrà essere revisionato ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano (art. 6 comma 2 R.R. 06/2004).

Ciò premesso, il Piano Cimiteriale deve tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area comunale di riferimento, sulla base dei dati dell'ultimo decennio, allo scopo di formulare previsioni future;
- delle valutazioni e delle analisi delle strutture ricettive esistenti, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per tipologia di sepoltura;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti grazie ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti;
- dei fabbisogni eventuali di aree, manufatti e cremazioni e in adeguamento alla vigente normativa;
- della eventuale presenza di vincoli monumentali decretati ovvero della presenza di manufatti di particolare pregio per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro;
- della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri indispensabile per la gestione del cimitero;
- della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori, della eventuale necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del R.R. 6/2004 s.m.i.

Il tema dei rifiuti cimiteriali ha una sua particolare rilevanza. Devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa, ossia in particolare, del D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/2003.

Il D.P.R. 254/2003, tra i rifiuti da esumazione ed estumulazione, individua le seguenti tipologie costituite da parti, componenti, accessori residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo).

L'articolo 12 del citato D.P.R. 254/2003 sancisce che ai fini dello smaltimento di tali rifiuti è necessario:

- "I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani...";
- I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";

- I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2;
- I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (ora articolo 208, D.lgs. 152/2006), per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cioè discarica o impianti di incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali (...);
- La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) (ossia avanzi e resti delle casse, indumenti, imbottiture e similari), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile".

I terreni destinati alla inumazione devono possedere i requisiti di cui all'articolo 57 del DPR 285/90. Qualora essi risultassero inadatti per la mineralizzazione dei cadaveri si dovrà procedere all'asportazione e alla posa sostitutiva di terreno adeguato.

Elaborati del Piano Cimiteriale

Come già evidenziato, l'articolo 6, comma 5, del R.R. 6/2004, prescrive che nella redazione del Piano Cimiteriale devono essere opportunamente considerati alcuni specifici elementi.

Tali elementi sono sviluppati nell'ambito degli elaborati la cui redazione è specificata nell'Allegato 1 del R.R. 6/2004, in particolare:

1. planimetria del territorio comunale riportante l'individuazione delle strutture cimiteriali e delle vie di comunicazione;
2. tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e le relative fasce di rispetto;
3. planimetria riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
4. planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto;
5. Norme tecniche di attuazione.

3. CARATTERI E DOTAZIONI DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Allo stato attuale nel territorio del Comune di Milano sono presenti otto aree, ove insistono gli impianti cimiteriali di: Maggiore, Monumentale, Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle, Baggio, Greco, Muggiano.

Tali ambiti sono anche individuati dal vigente strumento urbanistico comunale (PGT) come "Servizi alla persona e Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" nel Piano dei Servizi. Parte integrante del PGT è lo Studio geologico, idrogeologico e sismico, che costituisce un riferimento imprescindibile per qualunque intervento sul territorio comunale, anche ricadente nelle aree cimiteriali.

I cimiteri sono evidenziati nell'Elaborato Tav. 1 *Inquadramento territoriale – Accessibilità e consistenze dei cimiteri* Planimetria del territorio comunale con individuazione delle strutture cimiteriali, del Municipio in cui sono collocati, delle dimensioni areali e delle fasce di rispetto cimiteriale e delle consistenze in termini di numero di ossari cinerari, colombari e fosse (scala 1:35.000).

La tavola è riprodotta nelle pagine seguenti (Figura 1).

Di seguito ogni cimitero è descritto in sintesi, con una tabella conclusiva che dà conto della consistenza del totale sepolture al 31.12.2017, aggiornato a maggio e settembre 2018, rispettivamente per i manufatti e per le fosse. Per ogni cimitero viene inoltre fornita la quantità esatta delle diverse tipologie di sepoltura, secondo le definizioni che si ritrovano descritte nel capitolo 4 successivo: ossari, cinerari, colombari, fosse.

La lettura puntuale dei dati riferiti all'ultimo decennio (2008-2017) relativi alle trasformazioni demografiche nella città di Milano e nei diversi Municipi, nonché la descrizione delle dinamiche di sepoltura che hanno caratterizzato i diversi cimiteri nell'ultimo decennio, si trovano nel capitolo 6.

I compendi cimiteriali di Milano costituiscono, nel loro insieme, un sistema per l'erogazione di servizi all'intera città. L'accesso ai servizi cimiteriali è regolato dalle vigenti normative in materia. La scelta di un cimitero da parte dell'utenza è limitata unicamente dalla disponibilità di spazi e dalle specifiche disposizioni che regolano l'utilizzo della struttura che si vorrebbe scegliere. La pianificazione, il dimensionamento e le verifiche sui fabbisogni di sepoltura sono eseguite a livello di sistema.

Negli otto cimiteri di Milano, la consistenza totale delle sepolture (Tab. 0) è pari a 855.494 unità, distribuita tra 107.157 fosse, 60.378 colombari e ca 688.000 tra cellette ossari e cinerari.

Nel solo C. Maggiore se ne trova oltre il 65%, nel complesso i quattro cimiteri principali (Maggiore, Monumentale, Bruzzano e Lambrate) ne conservano quasi il 90%.

Un'osservazione importante riguarda gli spazi liberi, da intendersi riferiti sia alle unità libere presenti nelle diverse tipologie di sepoltura (Tab. 0), sia alla superficie dei campi inumativi vuoti, come articolati nelle diverse categorie: decennali, indecomposti, bambini, altre religioni (Tab. 1).

Per quanto concerne le diverse tipologie di sepoltura, nel complesso le unità libere sono il 10%, ma la situazione varia in relazione alle diverse realtà. Al C. Maggiore risultano libere il 46% delle fosse e ca l'8% di cellette ossari e cinerari; al Monumentale e a Baggio invece tali consistenze sono molto modeste. In

generale la maggior parte degli spazi liberi più rilevanti (campi vuoti) si trova in corrispondenza delle fosse, elemento che verrà particolarmente evidenziato nelle tavole seguenti (*serie Tav. 3*).

Per quanto riguarda i campi inumativi vuoti, la rilevazione a giugno 2018 registra una consistenza pari a ca 184.000 mq su un totale di 440.000 mq. Pertanto nel complesso, circa il 42% del totale della superficie dei campi risulta libera, ma le differenze tra i cimiteri sono piuttosto marcate.

Al Maggiore e a Muggiano (rispettivamente la più estesa e la meno estesa delle strutture cimiteriali milanesi), l'incidenza dei campi vuoti sul totale si attesta a quasi al 50% (rispettivamente 49,7% e 47,1%), ed è molto significativa nei campi decennali.

A Chiaravalle e a Greco, il valore si attesta al 43%, mentre al C. Baggio e al C. Monumentale si registra la totale indisponibilità di campi vuoti. Lambrate e Bruzzano presentano valori più equilibrati, pari, ciascuno, al 25% e al 30,8% del rispettivo totale areale.

In fase di attuazione, saranno predisposte le planimetrie dello schema della rete di fognatura per ciascun cimitero, in scala adeguata (scala 1:100 o scala 1:200) che dovranno rappresentare le reti di scarico dell'intero complesso con distinzione degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate con particolare riferimento alle acque provenienti dai servizi igienici, dai servizi mortuari, dalle fontanelle. Dovranno inoltre essere evidenziati i sistemi di drenaggio delle acque meteoriche delle coperture e dei percorsi pedonali e l'individuazione del recapito finale utilizzato evidenziando i manufatti di trattamento e il punto di allacciamento.

IL CIMITERO MAGGIORE

Il Cimitero Maggiore si colloca nella zona nord ovest di Milano, Municipio 8, nel piazzale omonimo. L'ingresso principale è da piazzale Cimitero Maggiore, ma si può accedere anche dalla porta nord di via Jona, uno degli ingressi storici del cimitero, dove sorgono ancora i vecchi edifici che ospitavano i custodi del cimitero, oggi dismessi. Su via Jona, antistante all'ingresso del Maggiore, si trova anche l'entrata al cimitero ebraico. È inoltre presente una piccola sinagoga.

Altri ingressi sono dalle porte 20 e 32 di via Barzaghi e dalla porta 36 via Jona.

Il cimitero è stato costruito alla fine dell'800, opera dei progettisti Brocchi e Mazzocchi. Esteso su un'area di 675.500 mq, è l'area cimiteriale più vasta della città metropolitana, attraversato anche da viali asfaltati su cui corre una linea di autobus interno.

Sono presenti ca 70.000 fosse e ca 490.000 tra colombari, ossari e cinerari.

Sono inoltre presenti i sepolcreti di guerra (campo 64 della Gloria e campo 10) e manufatti di valore storico commemorativo importanti, come il monumento dedicato ai caduti in tempi di guerra e durante le missioni di pace.

All'interno della struttura sono presenti una chiesa per le celebrazioni religiose, una camera mortuaria, gli uffici tecnici, l'ufficio di accoglienza per il pubblico e aree magazzino.

IL CIMITERO MONUMENTALE

Il Cimitero Monumentale si colloca nella zona nord di Milano, Municipio 8 e confina con lo scalo Farini. Inaugurato nel 1867 su progetto dell'ing. Carlo Maciachini, il Cimitero Monumentale associa lo stile gotico – pisano con il romanico – lombardo, secondo il gusto eclettico dell'epoca. Vi sono presenti monumenti funerari di grande valore artistico e civile, che narrano le vicende storiche, politiche e culturali della città.

Di riconosciuto valore artistico, architettonico e monumentale, il Cimitero rappresenta un vero e proprio 'Museo a cielo aperto', associato all'ASCE (*Association of Significant Cemeteries in Europe*) e organizza visite guidate e attività di promozione del proprio patrimonio artistico.

L'ingresso principale è in piazzale Cimitero Monumentale, mentre altri ingressi sono sul lato ovest e sul lato est. Si estende su un'area di 235.000 mq, in cui sono presenti ca 155 fosse e ca 70.000 tra colombari, ossari e cinerari.

All'interno della struttura sono presenti una chiesa per le celebrazioni religiose, una camera mortuaria, una sala per i riti civili, un'area espositiva, l'edificio degli uffici tecnici e amministrativi, aree magazzino e palazzina con celle refrigerazione. Il cimitero conserva anche un importante archivio.

Di rilevante interesse storico è la presenza del primo forno crematorio realizzato in Europa, il cosiddetto Tempio Crematorio, oggi non più in uso, ma testimonianza del positivismo ottocentesco. È in corso un progetto per trasformarlo in museo.

IL CIMITERO DI BRUZZANO

Il Cimitero di Bruzzano si colloca nella zona nord di Milano, al confine con Bresso, nel Municipio 9, in piazzale Martiri della Deportazione. È stato costruito agli inizi del 1900 nell'omonimo quartiere cittadino, un tempo Comune, di cui storicamente fungeva da cimitero. Si estende su un'area di 186.000 mq, in cui sono presenti ca 12.000 fosse e ca 55.000 tra colombari, ossari e cinerari.

Il cimitero è collocato nel Parco Nord Milano.

All'interno della struttura è stato realizzato il Tempio Civile, il primo esempio in Italia di luogo dedicato alle commemorazioni civili.

Il cimitero è inoltre caratterizzato dalla presenza di campi per la sepoltura di defunti di religione islamica.

Sono inoltre presenti gli uffici tecnici, una chiesa per le celebrazioni religiose, una camera mortuaria e un'area magazzino.

Esiste anche una linea di autobus interno.

IL CIMITERO DI LAMBRATE

Il Cimitero di Lambrate si colloca nella zona est di Milano, al confine con Segrate, nel Municipio 3, in piazza Caduti e Dispersi in Russia. Si estende su un'area di 228.300 mq, in cui sono presenti ca 13.500 fosse e ca 55.000 tra colombari, ossari e cinerari.

Caratterizzato come 'cimitero parco', anche per la sua collocazione ai margini del Parco Lambro, è ricco di alberi e di verde, connotato da un disegno paesaggistico che comprende collinette, sedute, fontanelle e una fontana monumentale, all'ingresso, inaugurata all'inizio degli anni '90.

Sono presenti una chiesa per le celebrazioni religiose e gli edifici tecnici. Altri edifici sono utilizzati come camera mortuaria e magazzino.

Il cimitero è dotato del Polo Crematorio più grande d'Italia. Posto a nord – est dell'ingresso al cimitero, attorniato da un laghetto e da reparti cinerari, è stato costruito nel 1988. Ad oggi è composto da 6 impianti per la cremazione.

Al piano terra del Polo è presente la Sala Multifunzionale per raccogliersi e accomiarsi dal proprio congiunto: si tratta di una sala multiconfessionale destinata allo svolgimento di riti di appartenenza religiosa diversa dalla cattolica o di riti laici. In essa saltuariamente si sono anche svolte presentazioni di libri sul tema della cremazione e dell'agnosticismo.

Al primo piano del Polo Crematorio sono presenti gli uffici del crematorio e del cimitero.

Nel Cimitero di Lambrate esiste sia l'unico cinerario comune per il territorio comunale, sia il Giardino del Ricordo, un'area verde per la dispersione delle ceneri, anche in attuazione delle disposizioni dell'art.10 del R.R. 6/04.

È presente un'area destinata alla sepoltura dei defunti di religione islamica annessa alla moschea.

Il cimitero è dotato di un'area magazzino.

IL CIMITERO DI CHIARAVALLE

Il Cimitero di Chiaravalle, inaugurato nel 1936, si colloca nella zona sud est di Milano, Municipio 5, in via Sant'Arialdo. Si inserisce nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano, in contesto rurale, in prossimità dell'Abbazia Santa Maria di Chiaravalle.

Si estende su un'area di 80.100 mq, in cui sono presenti ca 6.000 fosse e ca 28.500 tra colombari, ossari e cinerari. Si distingue in due parti: la parte più antica, caratterizzata dal pregevole stile architettonico in mattoni rossi con cui sono costruiti la chiesa per le funzioni religiose, i muri di cinta e la galleria ossario e colombari; la parte più recente, caratterizzata invece dai campi inumativi e dalla presenza di un campo per la sepoltura di defunti di religione islamica.

All'interno della struttura sono presenti una chiesetta per le celebrazioni religiose, l'edificio degli uffici e un'area magazzino.

IL CIMITERO DI BAGGIO

Il Cimitero di Baggio si colloca nella zona ovest di Milano, Municipio 7, in via Mons. Oscar A. Romero. È localizzato nell'omonimo quartiere cittadino, un tempo Comune, di cui storicamente fungeva da cimitero. Si estende su un'area di 36.400 mq, in cui sono presenti ca 3.200 fosse e ca 17.600 tra colombari, ossari e cinerari.

All'interno della struttura sono presenti una chiesa per le celebrazioni religiose, una camera mortuaria, l'edificio degli uffici amministrativi e tecnici e un'area magazzino.

IL CIMITERO DI GRECO

Il Cimitero di Greco si colloca nella zona nord di Milano, Municipio 2, in via Emilio de Marchi. È localizzato nell'omonimo quartiere cittadino, un tempo Comune, di cui storicamente fungeva da cimitero. Si tratta di un piccolo cimitero di inizio '900 di un certo pregio architettonico che riprende elementi stile art nouveau.

Si estende su un'area di 37.400 mq, in cui sono presenti ca 1.800 fosse e ca 32.000 tra colombari, ossari e cinerari.

All'interno della struttura sono presenti una chiesa per le celebrazioni religiose, una camera mortuaria, gli uffici tecnici e un'area magazzino.

IL CIMITERO DI MUGGIANO

Il Cimitero di Muggiano si colloca nella zona ovest di Milano, Municipio 7, in via Martirano. È localizzato nell'area che un tempo faceva parte del Comune di Muggiano, di cui storicamente fungeva da cimitero per i residenti delle cascine.

Si estende su un'area di 800 mq, in cui sono presenti ca 109 fosse e ca 600 ossari.


Infine, nei tre cimiteri Maggiore, Bruzzano e Greco sono presenti, ma non funzionanti, tre forni inceneritori per i rifiuti con strutture a differente grado di incompiutezza.

Distribuzione sepolture tra gli otto cimiteri e tra le diverse tipologie di sepoltura

0. Consistenze 2017 (n.)	Maggiore	Monumentale	Bruzzano	Lambrate	Chiaravalle	Baggio	Greco	Muggiano	Totale
<i>Ossari</i>	438.134	44.304	45.635	47.393	25.778	16.877	30.995	618	649.734
<i>Liberi</i>	17.668	1.562	796	456	477	15	3.217	83	24.274
<i>Cinerari</i>	26.481	8.735	405	2.194	32	68	310	0	38.225
<i>Liberi</i>	17.599	615	0	0	12	0	16	0	18.242
<i>Colombari</i>	25.878	16.493	8.285	5.400	2.722	680	920	0	60.378
<i>Liberi</i>	800	820	3	3	3	0	0	0	1.629
<i>Fosse</i>	69.802	155	12.442	13.533	6.086	3.250	1.780	109	107.157
<i>Liberi</i>	32.337	44	2.416	2.943	2.331	165	340	70	40.646
Totale per cimitero	560.295	69.687	66.767	68.520	34.618	20.875	34.005	727	855.494
<i>Totale libero</i>	68.404	3.041	3.215	3.402	2.823	180	3.573	153	84.791

1. Campi inumativi 2018 (mq)	Maggiore	Monumentale	Bruzzano	Lambrate	Chiaravalle	Baggio	Greco	Muggiano	Totale
<i>Decennali</i>	246.560	0	55.160	49.950	22.950	11.980	12.300	330	399.230
<i>Vuoto</i>	129.870	0	19.350	12.800	9.670	0	6.170	160	178.020
<i>% per cimitero</i>	52,7%	0,0%	35,1%	25,6%	42,1%	0,0%	50,2%	48,5%	44,6%
<i>Indecomposti</i>	22.390	340	2.750	2.700	2.070	350	1.180	10	31.790
<i>Vuoto</i>	4.450	0	0	560	1.320	0	0	0	6.330
<i>% per cimitero</i>	19,6%	0,0%	0,0%	20,7%	63,8%	0,0%	0,0%	0,0%	19,9%
<i>Bambini</i>	1.390	0	1.500	700	300	230	150	0	4.270
<i>Vuoto</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>% per cimitero</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Altre religioni</i>	0	0	3.460	0	350	0	720	0	4.530
<i>Vuoto</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>% per cimitero</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale per cimitero	270.340	340	62.870	53.350	25.670	12.560	14.350	340	439.820
<i>Totale vuoto</i>	134.320	0	19.350	13.360	10.990	0	6.170	162	184.350
<i>% per cimitero</i>	49,7%	0,0%	30,8%	25,0%	42,8%	0,0%	43,1%	47,1%	41,9%

Distribuzione sepolture complessive a Milano - Tab. 0



Distribuzione fosse libere (Xli, indecomposti) a Milano - Tab. 0



4. RIFERIMENTI GENERALI DI PIANIFICAZIONE CIMITERIALE

Nei cimiteri di Milano sono accolti e seppelliti, quando non richiesta o disposta altra destinazione, i defunti residenti o deceduti nel territorio comunale.

La sepoltura avviene nel cimitero, dove si trova in genere la parrocchia di spettanza, compatibilmente con la disponibilità di spazi nelle singole strutture (art.10 del Regolamento dei Servizi Funebrari e Cimiteriali del Comune di Milano – Disciplina di Polizia mortuaria).

L'art.13 del Regolamento disciplina le tipologie di sepoltura che si suddividono essenzialmente in inumazione (campo comune decennale, campo indecomposti, campo bambini, campo feti, campo parti anatomiche, campo appartenente a comunità e religioni diverse), tumulazione (colombaro, sarcofago, cellette ossario e cellette cinerario) e dispersione. Nello specifico i cimiteri consentono di norma le seguenti tipologie di sepoltura.

- Inumazione in campo comune per defunti di età superiore a dieci anni, per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campi indecomposti, per un periodo non inferiore a cinque anni ovvero per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti;
- inumazioni in campo bambini, per defunti di età inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo feti, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- inumazioni in campo parti anatomiche;
- inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diversi, per il periodo stabilito da specifiche convenzioni;
- tumulazione in colombaro o sarcofago; tumulazione nei reparti o in campi ossari e cinerari, conferimento in ossario o cinerario comune;
- dispersione delle ceneri nel giardino del ricordo e, più in generale, in aree destinate a questa pratica.

Decorso il termine dell'inumazione si effettuano le esumazioni ordinarie secondo la programmazione stabilita dall'amministrazione comunale (art.16 del nuovo Regolamento). In genere, se il cadavere è mineralizzato, i resti ossei rinvenuti possono essere raccolti e tumulati in cellette ossario o conferiti nell'ossario comunale oppure cremati e tumulati in cellette cinerarie.

Individuazione delle tipologie di sepoltura

Negli otto cimiteri del Comune di Milano sono utilizzate le tradizionali tipologie di sepoltura di seguito descritte.

# fosse	aree destinate ad inumazioni di un solo defunto (campi a terra); vi sono ricomprese le aree destinate alla sepoltura di bambini, di appartenenti ad altre religioni; di resti indecomposti, di parti anatomiche riconoscibili.
# tombe	aree destinate alla costruzione di manufatti ipogei in grado di ospitare uno o più defunti.
# cappelle private e edicole	manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli e ossari).

# colombari	aree per tumulazione individuali: costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali vengono posti i feretri.
# cellette ossari	cellette destinate alla conservazione dei resti ossei provenienti dalla esumazione o estumulazione di salme (nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune).
# cellette cinerarie	cellette destinate alla tumulazione delle urne cinerarie.

Nel presente Piano viene indicata una particolare tipologia di cellette ossari/cinerari, denominata **cellette ipogee**, che ne prevede la tumulazione a terra.

Durata delle concessioni per tipologia di sepoltura

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90. La durata è fissata in modo differente a seconda della tipologia di sepoltura sopra definita ed è di seguito specificata:

fosse con scadenza decennale;

tombe, cappelle private e edicole assegnati in concessione novantanovenale;

colombari assegnati in concessione 30 o 40 anni; per tale tipologia di tumulazione è previsto il rinnovo della concessione per la metà degli anni;

cellette ossari e cellette cinerarie assegnati in concessione 20 o 30 anni; per tale tipologia di manufatti è previsto il rinnovo della concessione per la metà degli anni.

Alla scadenza del periodo di inumazione e della concessione per i colombari, qualora i resti non siano completamente mineralizzati, si procede alla inumazione degli stessi nei cosiddetti 'campi indecomposti'.

La durata della concessione per le cellette ipogee è pari a 30 anni.

5. CONTESTI TERRITORIALI E STATO DI FATTO 2018

La descrizione delle condizioni di contesto e dello stato di fatto dei cimiteri

La descrizione delle condizioni attuali è fondamentale per percepire e valutare la dimensione e rilevanza relativa dei problemi che devono essere trattati attraverso il Piano Cimiteriale. Collocazione territoriale e accessibilità con il trasporto pubblico, dotazione e tipologia di servizi, dimensione delle aree di sepoltura e consistenza dei manufatti per le tumulazioni, distribuzione degli edifici, dei percorsi e degli ingressi, situazioni problematiche e aree disponibili, costituiscono uno sfondo imprescindibile per definire scenari strategici e prospettare soluzioni appropriate rispetto all'insieme delle istanze raccolte.

Nelle pagine successive vengono allegate:

- la serie di tavole (*Contesto urbano: Spazi verdi e alberature Tav. 2*) che, per ogni struttura cimiteriale, restituisce la collocazione nel contesto urbano, nei sistemi del verde pubblico e della mobilità dolce di interconnessione. Vengono inoltre indicati gli ingressi e i recinti di delimitazione.
- la serie di tavole (*Stato di fatto 2018 Tav. 3*) che, per ogni struttura cimiteriale, restituisce le condizioni dello stato di fatto, la presenza e tipologia di sepolture e servizi interni, e i campi liberi. Viene riportata inoltre l'accessibilità dal trasporto pubblico locale e la localizzazione dei parcheggi pubblici.

Prospetti inumativi e scadenze manufatti per cimitero

A seguire, sono presentate tabelle relative ai prospetti inumativi per ogni cimitero. In queste tabelle si possono leggere:

- il numero dei campi, articolati in decennali e indecomposti
- la capienza di ogni campo
- i campi decennali in scadenza nel prossimo decennio
- i campi vuoti da allestire
- i campi in scadenza a partire dal 2023.

In particolare, emerge la dimensione significativa dei campi vuoti in quasi tutti i cimiteri (come indicato nelle Tav. 3), ad eccezione del C. Monumentale, che è oggi saturo per la sua caratteristica e qualità storico simbolica, così come il C. Baggio risulta non disporre di aree libere.

Per quanto riguarda invece gli altri cimiteri, la situazione nel complesso mostra 70 campi decennali vuoti e 5 campi indecomposti vuoti. Nel dettaglio, la ripartizione fra i cimiteri risulta:

- C. Maggiore: 35 campi decennali vuoti e 1 indecomposti
- C. Bruzzano: 9 campi decennali vuoti
- C. Lambrate: 10 campi decennali vuoti e 1 indecomposti
- C. Chiaravalle: 7 campi decennali vuoti e 2 indecomposti
- C. Greco: 7 campi decennali vuoti e 1 indecomposti
- C. Muggiano: 2 campi decennali vuoti.

La conoscenza di questi dati, generali e di dettaglio, può essere utile in una logica di riprogettazione degli spazi e adeguamento rispetto alla domanda insorgente, perché consente di avere margini piuttosto ampi per ridefinire le strategie allocative delle diverse sepolture, nell'ipotesi di una razionalizzazione degli interventi, ma anche di prospettare interventi innovativi rispetto alle pratiche in corso o addirittura usi nuovi per alcune porzioni di aree cimiteriali. Come si vedrà nel capitolo 8.

A tale riguardo, e con una prospettiva di più lunga gittata, si è ritenuto utile considerare (e restituire mappati) anche il numero dei campi che andranno in scadenza al 2023, per dimensionare la portata degli interventi di medio-lungo periodo. Si tratta di una quantità pari a 29 campi, così distribuiti:

- C. Maggiore: 9 campi decennali
- C. Bruzzano: 3 campi decennali
- C. Lambrate: 6 campi decennali
- C. Chiaravalle: 2 campi decennali
- C. Baggio: 5 campi decennali
- C. Greco: 4 campi decennali.

Da ultimo, la *Tab. 10*, illustra, per ogni cimitero, le proiezioni delle stime di scadenze di cellette ossari/cinerari e colombari, relative alle quantità insorgenti per il decennio 2018 – 2027 e per quello successivo 2028-2037. Si tratta di stime poiché i valori risultano estrapolati rispetto all'andamento del decennio precedente.

I valori totali mettono in luce una marcata differenza tra l'insieme delle cellette e dei colombari: le prime risultano pari a ca 76.000 unità in scadenza per il prossimo decennio.

I colombari invece sono in misura molto più contenuta, pari a 11.000 in scadenza nel decennio, a conferma del fatto che la dotazione di colombari si va contraendo, mentre cresce la pratica alternativa della cremazione, come meglio illustrato nel capitolo seguente.

2. Prospetto inumativo Maggiore	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
52	899	nov-02	mar-03	mar-13	
46	899	mar-03	lug-03	lug-13	
48	839	lug-03	ott-03	ott-13	
36	877	ott-03	feb-04	feb-14	
41	828	feb-04	lug-04	lug-14	
83	804	nov-04	mar-05	mar-15	
82	804	mar-05	ago-05	ago-15	
44	908	ago-05	feb-06	feb-16	
72	973	feb-06	ott-06	ott-16	
60	846	ott-06	apr-07	apr-17	
50	812	apr-07	nov-07	nov-17	
7	888	nov-07	mag-08	mag-18	
40	824	mag-08	dic-08	dic-18	
91	635	dic-08	giu-09	giu-19	
68	671	giu-09	dic-09	dic-19	
15	753	dic-09	giu-10	giu-20	
92	592	giu-10	nov-10	nov-20	
55	823	nov-10	lug-11	lug-21	
18	808	lug-11	mar-12	mar-22	
90	722	mar-12	nov-12	nov-22	
76	652	nov-12	giu-13	giu-23	
20	678	giu-13	gen-14	gen-24	
93	688	gen-14	ott-14	ott-24	
88	518	ott-14	mar-15	mar-25	
32	688	mar-15	dic-15	dic-25	
19	673	dic-15	ago-16	ago-26	
77	464	ago-16	gen-17	gen-27	
29	444	gen-17	giu-17	giu-27	
54	804	giu-17	mar-18	mar-28	
28	732	mar-18			In allestimento
6	910				Vuoto da allestire
11	950				Vuoto da allestire
13	673				Vuoto da allestire
14	750				Vuoto da allestire
17	669				Vuoto da allestire
21	873				Vuoto da allestire
23	970				Vuoto da allestire
24	1000				Vuoto da allestire
25	987				Vuoto da allestire
26	960				Vuoto da allestire
27	968				Vuoto da allestire
30	960				Vuoto da allestire

2. Prospetto inumativo Maggiore	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
31	963				Vuoto da allestire
33	847				Vuoto da allestire
35	901				Vuoto da allestire
37	375				Vuoto da allestire
45	902				Vuoto da allestire
47	900				Vuoto da allestire
51	1019				Vuoto da allestire
53	990				Vuoto da allestire
56	1135				Vuoto da allestire
59	978				Vuoto da allestire
65	445				Vuoto da allestire
66	850				Vuoto da allestire
67	876				Vuoto da allestire
69	875				Vuoto da allestire
70	971				Vuoto da allestire
73	735				Vuoto da allestire
75	888				Vuoto da allestire
78	964				Vuoto da allestire
84	760				Vuoto da allestire
85	938				Vuoto da allestire
86	926				Vuoto da allestire
87	888				Vuoto da allestire
22	968				Vuoto da allestire
<i>Campi bambini</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
74 bam	684	giu-99			In allestimento
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
74	368	feb-95			In allestimento
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
81 ind	1068	gen-12	feb-14	feb-19	
94 ind	404	apr-14	gen-15	gen-20	
80 ind	1228	feb-14	mar-17	mar-22	
34 ind	1151	feb-16			In allestimento
79 ind	1180	mar-17			In allestimento
71 ind	1460				Vuoto da allestire

In giallo: campi in scadenza (dal 2023)

3. Prospetto inumativo Monumentale	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
# N.R.	155	N.R.			In allestimento

N.R.: Non rilevabile

4. Prospetto inumativo Bruzzano	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
25	799	nov-02	ott-03	ott-13	
14	846	ott-03	dic-04	dic-14	
6	855	dic-04	gen-06	gen-16	
13	959	feb-06	ago-07	ago-17	
26	913	ago-07	gen-09	gen-19	
4	686	gen-09	feb-10	feb-20	
5	696	feb-10	apr-11	apr-21	
15	658	apr-11	ago-12	ago-22	
12	671	ago-12	gen-14	gen-24	
16	658	gen-14	set-15	set-25	
17	538	set-15	mar-17	mar-27	
18	482	mar-17			In allestimento
19	772				Vuoto da allestire
20	840				Vuoto da allestire
21	228				Vuoto da allestire
24	432				Vuoto da allestire
27	897				Vuoto da allestire
28	780				Vuoto da allestire
7	802				Vuoto da allestire
8	240				Vuoto da allestire
9	384				Vuoto da allestire
<i>Campi bambini</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
22	400	dic-00	set-11	set-21	
23	658	set-11			In allestimento
<i>Campi altre religioni (islam)</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
3	517	apr-05			In allestimento
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
11	431	mar-12	mar-14	mar-19	
10	600	mar-14			In allestimento
22	240	giu-18			In allestimento
<i>Campi altre religioni (islam)</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
11 isl	96	giu-96	dic-03	gen-14	

5. Prospetto inumativo Lambrate	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
11	564	apr-03	dic-03	dic-13	
34	435	dic-03	lug-04	lug-14	
16	232	lug-04	nov-04	nov-14	
19	315	nov-04	mar-05	mar-15	
10	360	mar-05	ott-05	ott-15	
24A	294	ott-05	feb-06	feb-16	
21	228	feb-06	mag-06	mag-16	
13	586	mag-06	apr-07	apr-17	
7	588	apr-07	feb-08	feb-18	
9	461	feb-08	nov-08	nov-18	
33	448	nov-08	ago-09	ago-19	
32	434	ago-09	apr-10	feb-20	
31	752	apr-10	lug-11	lug-21	
17	210	lug-11	dic-11	dic-21	
8	644	dic-11	dic-12	dic-22	
20	314	nov-12	giu-13	giu-23	
26	396	giu-13	apr-14	apr-24	
29	508	apr-14	feb-15	feb-25	
28	432	feb-15	nov-15	nov-25	
27	493	nov-15	ott-16	ott-26	
23	483	ott-16	ott-17	ott-27	
14	215				In allestimento
1A	500				Vuoto da allestire
1B	300				Vuoto da allestire
3	150				Vuoto da allestire
4	433				Vuoto da allestire
5	297				Vuoto da allestire
6	200				Vuoto da allestire
12	546				Vuoto da allestire
18	369				Vuoto da allestire
24	264				Vuoto da allestire
25	261				Vuoto da allestire
<i>Campi bambini</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
22	311	mag-06			In allestimento
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
2	441	ott-10	set-14	dic-16	
37	290	set-14			In allestimento
38	210				Vuoto da allestire

6. Prospetto inumativo Chiaravalle	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
19	372	feb-05	feb-06	mar-16	
12	544	mag-06	giu-08	giu-18	
18	279	giu-08	ago-09	ago-19	
24	550	ago-09	lug-11	lug-21	
17	405	set-11	mag-13	mag-23	
25	722	mag-13	set-16	mag-26	
21	660	set-16			In allestimento
13	270				Tumulati in cellette, vuoto
11	372				Vuoto da allestire
14	260				Vuoto da allestire
16	415				Vuoto da allestire
20	310				Vuoto da allestire
22	275				Vuoto da allestire
23	187				Vuoto da allestire
<i>Campi bambini</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
24	108	ago-02			In allestimento
<i>Campi altre religioni (islam)</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
28	35	dic-17			In allestimento
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
27	315				In allestimento
26	300				Vuoto da allestire
15	290				Vuoto da allestire

7. Prospetto inumativo Baggio	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
8	194	giu-03	giu-03	giu-13	
12	200	giu-03	mag-04	mag-14	
13	197	mag-04	mag-05	mag-15	
16	170	mag-05	feb-06	feb-16	
1	190	mar-06	apr-07	apr-17	
11	240	apr-07	ago-08	ago-18	
5	84	ago-08	gen-09	gen-19	
6	80	gen-09	giu-09	giu-19	
14	306	giu-09	feb-11	feb-21	
1 bis	208	feb-11	mag-12	mag-22	
4	64	mag-12	nov-12	nov-22	
3	196	nov-12	mar-14	mar-24	
10	208	mar-14	lug-15	lug-25	
15A	238	lug-15	ago-16	ago-26	
9A	152	ago-16	apr-17	apr-27	
8 bis	123	apr-17	gen-18	gen-28	
2	120	gen-18			In allestimento
10A	44	feb-19			In allestimento
<i>Campi bambini</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
17	132	apr-97			In allestimento
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
7 ind	148	ott-07			In allestimento

8. Prospetto inumativo Greco	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
1	312	giu-07	nov-09	nov-19	
6	192	gen-06	giu-07	giu-17	
2	168	nov-09	giu-11	giu-21	
10	147	giu-11	nov-12	nov-22	
15	146	nov-12	mag-14	mag-24	
17	105	mag-14	lug-15	lug-25	
13	147	lug-15	set-16	set-26	
12	153	set-16	dic-17	dic-27	
18	95	dic-17			In allestimento
4	196				Vuoto da allestire
5	180				Vuoto da allestire
7	189				Vuoto da allestire
8	210				Vuoto da allestire
11	209				Vuoto da allestire
14	220				Vuoto da allestire
16	180				Vuoto da allestire
<i>Campi bambini</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
19	311	nov-02			In allestimento
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
19	132	set-11			In allestimento
9 ind	36				Vuoto da allestire
<i>Campi altre religioni (ortodossi)</i>					
9	112	ago-10			In allestimento

9. Prospetto inumativo Muggiano	Capienza	Inumazioni		Scadenze	Campi giugno 2018
<i>Campi decennali</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
1	28	ott-97	ago-06	ago-16	
3	21	dic-08			In allestimento
2	30				Vuoto da allestire
4	20				Vuoto da allestire
<i>Campi indecomposti</i>	<i>N. fosse</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	<i>M-Y</i>	
3 ind	40	mar-10			In allestimento

10. Proiezioni Scadenze cellette e colombari per cimitero		In scadenza 2018-27	In scadenza 2028-37
Maggiore	<i>Cellette</i>	38.371	63.315
	<i>Colombari</i>	3.788	3.310
Monumentale	<i>Cellette</i>	1.773	2.950
	<i>Colombari</i>	1.362	309
Bruzzano	<i>Cellette</i>	9.089	16.857
	<i>Colombari</i>	2.494	1.689
Lambrate	<i>Cellette</i>	11.240	19.739
	<i>Colombari</i>	1.971	2.533
Chiaravalle	<i>Cellette</i>	6.691	8.204
	<i>Colombari</i>	1.336	839
Baggio	<i>Cellette</i>	4.216	5.978
	<i>Colombari</i>	308	342
Greco	<i>Cellette</i>	4.894	8.234
	<i>Colombari</i>	13	367
Muggiano	<i>Cellette</i>	78	240
	<i>Colombari</i>	0	0
Totale Milano	<i>Totale cellette</i>	76.352	125.517
	<i>Totale colombari</i>	11.272	9.389

6. LETTURA DATI

In questo capitolo sono presentate le diverse tipologie di sepoltura in serie storica, dal 2008 al 2017, con una particolare attenzione ai mutamenti avvenuti in generale nel contesto milanese. Si tratta di un esercizio utile per avanzare alcune ipotesi sul futuro fabbisogno di spazi. Il capitolo si articola in tre sezioni:

- Dinamiche tumulazioni estumulazioni e cremazioni;
- Dinamiche inumazioni esumazioni e istanze;
- Dinamiche demografiche.

Nella prima sezione, le tabelle allegate alle pagine successive, *Tab. dalla n.11 alla n.14*, restituiscono in dettaglio l'andamento delle tumulazioni, mentre i *grafici Resti, Ceneri, Totali (Figura 2)* rendono esplicite e più leggibili alcune grandezze e dinamiche, che in generale hanno visto un incremento significativo delle tumulazioni (*Tab. 15*). Infatti, nel complesso le tumulazioni passano da 18.343 a 21.595, con un aumento del quasi 18%.

Osservando i dati nel dettaglio, emergono differenze interessanti. Quasi in tutti i cimiteri (tranne Bruzzano e Chiaravalle, per poche unità) le tumulazioni in colombaro diminuiscono nel decennio 2008-2017: nel totale si passa da 1663 a 1424 (*Tab. 14*), con un crollo dei numeri rilevante al C. Maggiore (-32%).

Se si leggono in particolare le voci della *Tab. 16* riferita alle dinamiche decennali si evince, accanto alla diminuzione delle tumulazioni in colombari, quella in tombe di famiglia (da 922 a 771), mentre risulta evidente l'incremento in cinerari (da 307 a 842) e in ossari per ceneri (da 4500 a 6080).

Le condizioni dei diversi cimiteri mettono in luce andamenti piuttosto differenti (*Tab. 11/Tab. 14*): mentre le tumulazioni in ossario e in cinerario aumentano di molto (in percentuale) al C. Maggiore e a Greco, esse diminuiscono in misura significativa a Bruzzano, Baggio e Lambrate (che però registra un aumento nelle tumulazioni in cinerario), probabilmente perché la situazione in questi cimiteri è abbastanza saturata.

Più in generale, l'andamento crescente delle tumulazioni di resti e/o ceneri, in cellette ossari o cinerari, può essere sostanzialmente ricondotto a due fattori principali:

- la costante attività di esumazione;
- l'aumento delle cremazioni.

La pratica della cremazione ha registrato un incremento percentuale del 51%, passando da 8.423 a 12.741 cremazioni, nel decennio 2008-2017 (*Tab. 17*).

Relativamente alle ceneri tumulate a Milano, l'incremento registrato nel decennio, nelle diverse forme possibili (ossari, cinerari, colombari, tombe di famiglia), è molto rilevante (+43%).

Anche la pratica delle dispersioni nel Giardino del Ricordo (*Tab. 17*) ha visto un buon successo, risultando più che raddoppiata, così come l'aumento dell'affido delle ceneri che ha subito un forte incremento nel decennio (passando da 1.000 a ca 2.500).

Infine, le tabelle, dalla *Tab. n.18 alla n.22*, riportano le dinamiche delle estumulazioni che, negli ultimi due anni (2016 e 2017) si attestano attorno al valore di 5.500/anno, cui contribuiscono soprattutto i resti (da ossari, colombari e tombe).

Nella seconda sezione si apprezza il fenomeno degli interventi a terra, di inumazione ed esumazione. In *Tab. 23* si legge il contributo alla pratica delle inumazioni da parte di appartenenti alle confraternite

religiose e ad altre confessioni (ebraiche e islamiche), i cui campi sono presenti nei cimiteri Maggiore e Monumentale (ebraici), Bruzzano e Chiaravalle (islamici).

Nel complesso e nel decennio le inumazioni sono andate calando in misura importante (circa il 25% in riduzione), registrando valori molto alti a Bruzzano (oltre il 42%) e Lambrate (37%). Il C. Greco è invece in controtendenza, aumentando da 136 fosse a 151.

Secondo la *Tab. 24* le esumazioni da fossa registrano un incremento del 26% nel complesso, anche se in modo non costante negli anni né omogeneo tra cimiteri. Ai C. Maggiore, Greco e Chiaravalle si segnalano le pratiche più consistenti, a Lambrate si riducono ad un quarto, mentre al Monumentale e a Baggio si azzerano.

Occorre però segnalare anche l'aumento dei trasporti fuori Milano delle ceneri, che è quasi raddoppiato, mentre quello delle salme ha visto un incremento inferiore al 10% (*Tab. 25*).

Un capitolo a sé riguarda la richiesta di tombe di famiglia (*Tab. 26*): al 31.12.2017 la voce più rilevante, per la rinomanza del luogo, riguarda il C. Monumentale, dove rimangono da evadere 257 domande, mentre in altri cimiteri si colloca in attesa circa il 20% delle domande.

Per concludere, la *Tabella di Sintesi delle dinamiche di sepoltura salme per cimitero*, riporta alcuni dati importanti per delineare strategie e scelte di Piano. Nel decennio trascorso (2008-2017) l'insieme delle inumazioni in fossa registra una riduzione rilevante (-25%); le tumulazioni in colombaro vedono una significativa diminuzione (-36%); per le tumulazioni in tombe di famiglia si registra un andamento costante; per l'attività di cremazione (dei residenti) si assiste ad un rilevante incremento (+53%).

La terza sezione riguarda le dinamiche demografiche, riferite al territorio comunale e ai Municipi.

Tutte le elaborazioni hanno utilizzato i dati del Servizio Statistica Comunale e relative proiezioni. La difficoltà nell'impiego di modelli analitici sta nella stima dei 'flussi demografici', cioè dei movimenti in ingresso e uscita nella popolazione di partenza. In particolare nel caso milanese, la complessità e la rapida evoluzione dei fenomeni demografici hanno richiesto procedure di stima molto articolate e la piena valorizzazione di tutti i dati disponibili. Poiché evidentemente l'evoluzione demografica dipende, oltre che dalla composizione della popolazione di partenza, anche dai futuri cambiamenti nella fecondità, mortalità e migratorietà, nell'effettuare proiezioni demografiche si delineano solitamente più scenari possibili (le cosiddette 'ipotesi evolutive') associati a differenti linee di tendenza dei fenomeni.

Le previsioni sono articolate secondo tre ipotesi, ma mostrano poche differenze:

- l'ipotesi bassa elabora uno scenario per un andamento decrescente nei livelli di fecondità e prevede gli attuali livelli di migratorietà;
- l'ipotesi media elabora uno scenario per un andamento stabile nei livelli di fecondità e prevede gli attuali livelli di migratorietà;
- l'ipotesi alta elabora uno scenario di crescita sia nei livelli di fecondità sia nell'intensità dei flussi migratori.

Le *Tab. 30 e 31* riportano in sintesi i dati sulle proiezioni dei decessi alla scala urbana, rispettivamente nel primo decennio 2018-2017 e nel secondo decennio 2028-2037. In tutte le tre ipotesi la mortalità è prevista in calo: partendo da una stima al 2018 di 14.844 (bassa) e 14.855 (alta), nel primo decennio i decessi annuali sono previsti ridursi di oltre 520 unità e nel secondo decennio di quasi 700 unità all'anno. Nel complesso (*Tab. 32*) nel primo decennio si stimano un totale di circa 146.000 decessi (in media).





Dinamiche tumultazioni estumulazioni e cremazioni

11. Tumulazioni in ossario per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	<i>Resti</i>	2692	2488	4421	5121	3780	2693	3261	1060	2503	3871
	<i>Ceneri</i>	1700	1632	1844	2056	1985	2300	2067	1654	1711	2163
	<i>Totale</i>	4392	4120	6265	7177	5765	4993	5328	2714	4214	6034
Monumentale	<i>Resti</i>	25	8	18	29	16	15	156	194	546	42
	<i>Ceneri</i>	82	38	130	137	119	113	189	179	511	311
	<i>Totale</i>	107	46	148	166	135	128	345	373	1057	353
Bruzzano	<i>Resti</i>	1169	1529	530	698	604	1729	1384	534	483	763
	<i>Ceneri</i>	683	631	665	910	953	129	969	803	977	825
	<i>Totale</i>	1852	2160	1195	1608	1557	1858	2353	1337	1460	1588
Lambrate	<i>Resti</i>	2676	1609	959	698	356	376	897	337	1467	599
	<i>Ceneri</i>	1192	945	1209	910	1157	1104	1076	1128	1107	1237
	<i>Totale</i>	3868	2554	2168	1608	1513	1480	1973	1465	2574	1836
Chiaravalle	<i>Resti</i>	826	103	406	365	271	331	163	24	190	430
	<i>Ceneri</i>	332	356	465	522	544	573	465	497	574	811
	<i>Totale</i>	1158	459	871	887	815	904	628	521	764	1241
Baggio	<i>Resti</i>	278	317	14	204	434	252	473	14	13	7
	<i>Ceneri</i>	265	175	298	420	417	297	321	384	398	324
	<i>Totale</i>	543	492	312	624	851	549	794	398	411	331
Greco	<i>Resti</i>	888	736	54	237	296	159	102	13	347	1093
	<i>Ceneri</i>	246	216	221	260	289	283	232	301	371	403
	<i>Totale</i>	1134	952	275	497	585	442	334	314	718	1496
Muggiano	<i>Resti</i>	0	1	15	0	1	1	21	2	0	0
	<i>Ceneri</i>	0	3	5	9	6	10	7	8	21	6
	<i>Totale</i>	0	4	20	9	7	11	28	10	21	6
Totale Milano	<i>Totale resti</i>	8554	6791	6417	7352	5758	5556	6457	2178	5549	6805
	<i>Totale ceneri</i>	4500	3996	4837	5224	5470	4809	5326	4954	5670	6080
	<i>Totale complessivo</i>	13054	10787	11254	12576	11228	10365	11783	7132	11219	12885


12. Tumulazioni in ossario comune per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	<i>Totale</i>	66	236	474	145	466	742	392	3982	1307	3126
Monumentale	<i>Totale</i>	6	0	0	0	1	53	148	245	848	119
Bruzzano	<i>Totale</i>	438	368	335	201	143	150	1194	762	47	878
Lambrate	<i>Totale</i>	706	776	364	161	423	261	552	683	1321	587
Chiaravalle	<i>Totale</i>	305	17	13	55	37	65	16	229	760	143
Baggio	<i>Totale</i>	93	19	18	1	25	4	444	0	2	0
Greco	<i>Totale</i>	783	491	3	2	113	1	1	0	235	820
Muggiano	<i>Totale</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	<i>Totale complessivo</i>	2397	1907	1207	565	1208	1276	2747	5901	4520	5673

Figura 2 – Tumulazioni annuali in cellette ossario (resti, ceneri, totali) – Tab. 11


Nota: ordini di grandezza diversi tra i grafici alle pagine successive




Tumulazioni annuali in cellette ossario a Chiaravalle




Tumulazioni annuali in cellette ossario a Muggiano



Tumulazioni annuali in cellette ossario a Baggio





Tumulazioni annuali in cellette ossario a Greco




13. Tumulazioni in cinerario per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	<i>Totale</i>	204	166	122	193	327	556	497	297	810	722
Monumentale	<i>Totale</i>	8	9	27	24	23	28	22	32	13	6
Bruzzano	<i>Totale</i>	33	111	82	179	17	20	14	11	11	16
Lambrate	<i>Totale</i>	51	34	64	79	56	54	61	76	101	81
Chiaravalle	<i>Totale</i>	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1
Baggio	<i>Totale</i>	4	1	1	2	1	1	1	3	4	3
Greco	<i>Totale</i>	7	7	9	15	9	13	6	12	14	13
Muggiano	<i>Totale</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	<i>Totale complessivo</i>	307	328	305	492	433	672	601	434	956	842

Figura 3 –Tumulazioni totali di Ceneri in Cinerari – Tab. 13


Nota: ordini di grandezza diversi tra i grafici alle pagine successive




Tumulazioni annuali di ceneri in cinerario a Chiaravalle



Tumulazioni annuali di ceneri in cinerario a Baggio




Tumulazioni annuali di ceneri in cinerario a Greco




14. Tumulazioni in colombaro per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	Salme	751	803	768	732	678	611	538	524	277	334
	Resti	264	237	318	322	252	232	226	76	146	184
	Ceneri	180	189	197	227	237	246	290	264	268	294
	Totale	1195	1229	1283	1281	1167	1089	1054	864	691	812
Monumentale	Salme	13	22	20	19	15	24	58	35	49	30
	Resti	17	12	8	23	3	9	18	8	9	9
	Ceneri	83	58	67	78	77	82	77	64	63	60
	Totale	113	92	95	120	95	115	153	107	121	99
Bruzzano	Salme	44	28	33	32	17	74	171	74	52	107
	Resti	35	76	46	74	34	31	50	18	45	38
	Ceneri	12	134	118	142	120	104	126	113	120	122
	Totale	91	238	197	248	171	209	347	205	217	267
Lambrate	Salme	23	26	26	37	13	12	45	67	14	32
	Resti	60	57	28	30	17	17	24	7	9	15
	Ceneri	73	73	100	102	84	77	91	81	79	67
	Totale	156	156	154	169	114	106	160	155	102	114
Chiaravalle	Salme	14	9	11	7	2	6	34	26	4	17
	Resti	30	3	19	20	11	13	7	3	9	18
	Ceneri	32	41	41	41	44	49	39	47	40	47
	Totale	76	53	71	68	57	68	80	76	53	82
Baggio	Salme	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1
	Resti	3	0	0	8	4	4	0	0	0	0
	Ceneri	16	13	6	10	14	11	10	8	10	10
	Totale	21	15	7	19	19	18	12	10	11	11
Greco	Salme	1	2	3	3	3	3	4	7	5	20
	Resti	2	7	5	9	6	3	5	1	12	3
	Ceneri	8	22	6	21	13	11	14	12	18	16
	Totale	11	31	14	33	22	17	23	20	35	39
Muggiano	Salme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	Totale salme	848	892	862	831	729	733	852	735	402	541
	Totale resti	411	392	424	486	327	309	330	113	230	267
	Totale ceneri	404	530	535	621	589	580	647	589	598	616
	Totale complessivo	1663	1814	1821	1938	1645	1622	1829	1437	1230	1424

Figura 4 – Tumulazioni annuali (salme, resti, ceneri, totali) in colombaro– Tab. 14


Nota: ordini di grandezza diversi tra i grafici alle pagine successive




Tumulazioni annuali in colombaro a Lambrate




Tumulazioni annuali in colombaro a Baggio



Tumulazioni annuali in colombaro a Chiaravalle






Tumulazioni annuali in colombaro a Greco




15. Tumulazioni in tombe di famiglia per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	Salme	134	128	98	97	123	116	99	95	106	140
	Resti	137	74	128	93	138	92	96	40	46	74
	Ceneri	66	51	49	53	88	81	91	69	67	98
	Totale	337	253	275	243	349	289	286	204	219	312
Monumentale	Salme	92	106	90	85	73	79	50	78	65	88
	Resti	87	37	67	41	46	42	48	37	39	26
	Ceneri	135	123	134	153	142	142	126	153	141	124
	Totale	314	266	291	279	261	263	224	268	245	238
Bruzzano	Salme	44	38	27	85	19	27	34	20	16	22
	Resti	35	19	10	41	14	12	21	1	11	3
	Ceneri	12	10	9	153	12	24	20	11	9	13
	Totale	91	67	46	279	45	63	75	32	36	38
Lambrate	Salme	42	48	42	44	51	45	54	50	35	61
	Resti	32	17	30	24	29	27	27	15	16	13
	Ceneri	24	26	37	31	35	35	44	38	23	34
	Totale	98	91	109	99	115	107	125	103	74	108
Chiaravalle	Salme	23	15	18	17	27	14	22	18	16	15
	Resti	17	5	10	17	25	10	23	11	20	7
	Ceneri	8	10	13	16	18	17	24	22	17	15
	Totale	48	30	41	50	70	41	69	51	53	37
Baggio	Salme	0	3	6	1	3	4	4	1	3	4
	Resti	2	6	0	1	3	0	0	0	0	0
	Ceneri	2	3	1	0	2	2	2	1	1	4
	Totale	4	12	7	2	8	6	6	2	4	8
Greco	Salme	13	10	7	6	5	11	15	8	13	12
	Resti	12	16	10	7	7	9	18	14	3	14
	Ceneri	5	2	6	3	7	2	19	5	6	4
	Totale	30	28	23	16	19	22	52	27	22	30
Muggiano	Salme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resti	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Ceneri	0	1	2	1	4	0	1	0	0	0
	Totale	0	1	2	1	4	0	2	0	0	0
Totale Milano	Totale salme	348	348	288	335	301	296	278	270	254	342
	Totale resti	322	174	255	224	262	192	234	118	135	137
	Totale ceneri	252	226	251	410	308	303	327	299	264	292
	Totale complessivo	922	748	794	969	871	791	839	687	653	771

Figura 4 – Tumulazioni annuali (salme, resti, ceneri, totali) in tombe di famiglia– Tab. 15


Nota: ordini di grandezza diversi tra i grafici alle pagine successive




Tumulazioni annuali in tombe di famiglia a Lambrate




Tumulazioni annuali in tombe di famiglia a Baggio



Tumulazioni annuali in tombe di famiglia a Chiaravalle



Tumulazioni annuali in tombe di famiglia a Greco



16. Tumulazioni aggregate per manufatto		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
In ossario	<i>Resti</i>	8554	6791	6417	7352	5758	5556	6457	2178	5549	6805
	<i>Ceneri</i>	4500	3996	4837	5224	5470	4809	5326	4954	5670	6080
	<i>Totale</i>	13054	10787	11254	12576	11228	10365	11783	7132	11219	12885
In ossario comune	<i>Totale resti</i>	2397	1907	1207	565	1208	1276	2747	5901	4520	5673
In cinerario	<i>Totale ceneri</i>	307	328	305	492	433	672	601	434	956	842
In colombaro	<i>Salme</i>	848	892	862	831	729	733	852	735	402	541
	<i>Resti</i>	411	392	424	486	327	309	330	113	230	267
	<i>Ceneri</i>	404	530	535	621	589	580	647	589	598	616
	<i>Totale</i>	1663	1814	1821	1938	1645	1622	1829	1437	1230	1424
In tombe di famiglia	<i>Salme</i>	348	348	288	335	301	296	278	270	254	342
	<i>Resti</i>	322	174	255	224	262	192	234	118	135	137
	<i>Ceneri</i>	252	226	251	410	308	303	327	299	264	292
	<i>Totale</i>	922	748	794	969	871	791	839	687	653	771
Totale tumulazioni	<i>Salme</i>	1196	1240	1150	1166	1030	1029	1130	1005	656	883
	<i>Resti</i>	11684	9264	8303	8627	7555	7333	9768	8310	10434	12882
	<i>Ceneri</i>	5463	5080	5928	6747	6800	6364	6901	6276	7488	7830
	<i>Totale complessivo</i>	18343	15584	15381	16540	15385	14726	17799	15591	18578	21595

17. Operazioni al crematorio di Lambrate		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cremazioni	<i>Salme</i>	6.440	6.657	7.053	7.473	8.192	8.263	8.670	9.271	9.439	9.875
	<i>Resti</i>	348	206	1.400	2.930	2.445	2.218	944	619	1.737	1.922
	<i>Indecomposti</i>	1.575	573	982	1.507	1.054	1.238	1.217	181	806	906
	<i>Abortivi e parti anatomiche</i>	60	55	35	42	47	31	34	35	34	38
	<i>Totale</i>	8.423	7.491	9.470	11.952	11.738	11.750	10.865	10.106	12.016	12.741
Cerimonie	<i>Chiesa</i>	503	582	507	573	399	236	357	447	412	410
	<i>Salone</i>	86	81	155	142	142	138	110	153	157	181
	<i>Totale</i>	589	663	662	715	541	374	467	600	569	591
Affido ceneri	<i>Totale</i>	1.015	1.052	1.251	1.521	1.735	1.895	1.814	2.091	2.691	2.454
Dispersione ceneri	<i>Giardino del Ricordo</i>	119	132	141	174	161	195	209	187	184	242
	<i>Natura</i>	44	54	55	67	106	75	93	117	104	51
	<i>Cinerario comune</i>	45	34	1	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Area privata</i>	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale</i>	208	223	197	241	267	270	302	304	288	293
Ceneri tumulate a Milano	<i>In ossario</i>	4.500	3996	4.837	5.224	5.470	4.809	5.326	4.954	5.670	6.080
	<i>In cinerario</i>	307	328	305	492	433	672	601	434	956	842
	<i>In colombaro</i>	404	530	535	621	589	580	647	589	598	616
	<i>In tombe di famiglia</i>	252	226	251	410	308	303	327	299	264	292
	<i>Totale</i>	5.463	5.080	5.928	6747	6.800	6.364	6.901	6.276	7.488	7830
Ceneri trasferite	<i>Totale</i>	1.723	1.655	1.879	2035	2.145	2.069	2.270	2.403	2.595	3217

18. Estumulazioni da ossario per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	<i>Resti</i>	1254	744	1187	1065	1011	1044	911	1274	1136	1919
	<i>Ceneri</i>	220	194	165	164	160	150	161	149	173	151
	<i>Totale</i>	1474	938	1352	1229	1171	1194	1072	1423	1309	2070
Monumentale	<i>Resti</i>	38	14	41	30	21	34	170	207	549	29
	<i>Ceneri</i>	33	17	20	24	11	22	49	78	145	36
	<i>Totale</i>	71	31	61	54	32	56	219	285	694	65
Bruzzano	<i>Resti</i>	620	554	324	289	323	267	1142	664	225	669
	<i>Ceneri</i>	105	90	58	60	69	55	90	58	71	76
	<i>Totale</i>	725	644	382	349	392	322	1232	722	296	745
Lambrate	<i>Resti</i>	1035	488	489	258	365	168	643	466	1382	504
	<i>Ceneri</i>	136	130	97	59	77	70	102	91	95	99
	<i>Totale</i>	1171	618	586	317	442	238	745	557	1477	603
Chiaravalle	<i>Resti</i>	420	98	133	137	116	141	93	91	95	144
	<i>Ceneri</i>	44	64	46	31	29	23	36	19	40	30
	<i>Totale</i>	464	162	179	168	145	164	129	110	135	174
Baggio	<i>Resti</i>	151	52	88	97	108	87	503	52	57	59
	<i>Ceneri</i>	33	36	20	18	15	20	15	10	17	7
	<i>Totale</i>	184	88	108	115	123	107	518	62	74	66
Greco	<i>Resti</i>	869	585	71	86	181	89	61	69	261	902
	<i>Ceneri</i>	33	18	7	15	10	10	14	13	15	20
	<i>Totale</i>	902	603	78	101	191	99	75	82	276	922
Muggiano	<i>Resti</i>	3	2	2	1	2	2	3	1	10	1
	<i>Ceneri</i>	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
	<i>Totale</i>	3	3	2	2	2	2	3	1	10	2
Totale Milano	<i>Totale resti</i>	4390	2537	2335	1963	2127	1832	3526	2824	3715	4227
	<i>Totale ceneri</i>	604	550	413	372	371	350	467	418	556	420
	<i>Totale complessivo</i>	4994	3087	2748	2335	2498	2182	3993	3242	4271	4647

19. Estumulazioni da cinerario per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	<i>Totale</i>	80	58	65	67	62	60	49	42	104	101
Monumentale	<i>Totale</i>	5	6	14	5	10	15	23	16	227	111
Bruzzano	<i>Totale</i>	2	3	2	4	3	6	2	3	2	0
Lambrate	<i>Totale</i>	28	20	35	34	23	13	18	39	36	28
Chiaravalle	<i>Totale</i>	0	0	0	1	1	0	1	3	3	0
Baggio	<i>Totale</i>	0	0	3	0	0	0	2	1	3	2
Greco	<i>Totale</i>	3	1	3	2	0	3	3	5	2	2
Muggiano	<i>Totale</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	<i>Totale complessivo</i>	118	88	122	113	99	97	98	109	377	244

20. Estumulazioni da colombaro per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	Salme	139	151	77	101	114	152	457	516	306	287
	Resti	55	24	19	25	18	32	190	233	104	76
	Ceneri	13	7	5	5	16	8	14	41	28	13
	Totale	207	182	101	131	148	192	661	790	438	376
Monumentale	Salme	10	13	11	18	17	51	55	35	33	21
	Resti	1	3	1	6	6	10	16	14	7	6
	Ceneri	2	3	2	6	5	5	8	7	8	4
	Totale	13	19	14	30	28	66	79	56	48	31
Bruzzano	Salme	45	25	34	30	19	233	50	48	101	57
	Resti	14	3	5	7	7	90	14	13	35	22
	Ceneri	2	3	5	3	2	19	8	11	17	8
	Totale	61	31	44	40	28	342	72	72	153	87
Lambrate	Salme	28	19	26	38	12	12	50	73	15	37
	Resti	7	2	7	10	1	6	18	16	3	5
	Ceneri	3	3	5	2	2	1	5	9	4	9
	Totale	38	24	38	50	15	19	73	98	22	51
Chiaravalle	Salme	20	3	9	11	2	22	26	17	5	13
	Resti	6	2	1	1	1	6	10	6	0	3
	Ceneri	0	0	0	0	2	2	3	0	3	1
	Totale	26	5	10	12	5	30	39	23	8	17
Baggio	Salme	2	1	1	0	1	2	1	2	0	0
	Resti	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0
	Totale	2	2	1	0	1	4	3	3	0	0
Greco	Salme	0	0	2	1	1	4	5	7	5	30
	Resti	0	1	2	5	2	1	5	4	1	26
	Ceneri	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Totale	0	1	4	6	4	6	11	12	7	57
Muggiano	Salme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	Totale salme	244	212	160	199	166	476	644	698	465	445
	Totale resti	83	36	35	54	35	145	253	286	150	138
	Totale ceneri	20	16	17	16	28	38	41	70	61	36
	Totale complessivo	347	264	212	269	229	659	938	1054	676	619

21. Estumulazioni da tombe di famiglia per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	Salme	15	13	3	4	26	10	15	14	6	13
	Resti	2	2	0	1	4	6	1	1	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	Totale	17	15	3	5	31	17	16	15	6	14
Monumentale	Salme	68	40	45	35	33	43	16	35	38	13
	Resti	7	10	7	8	8	4	11	3	1	6
	Ceneri	1	5	5	6	6	6	6	4	1	1
	Totale	76	55	57	49	47	53	33	42	40	20
Bruzzano	Salme	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
	Resti	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	Ceneri	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	Totale	2	1	0	1	0	3	1	1	1	0
Lambrate	Salme	0	2	1	0	1	3	7	6	2	0
	Resti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Totale	0	2	1	0	2	3	8	6	2	0
Chiaravalle	Salme	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1
	Resti	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2
	Totale	0	3	1	1	5	1	0	0	0	3
Baggio	Salme	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	Resti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
Greco	Salme	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muggiano	Salme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ceneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	Totale salme	85	57	50	41	61	57	39	57	47	28
	Totale resti	9	13	7	9	13	12	12	4	1	6
	Totale ceneri	2	6	5	6	12	8	7	4	1	4
	Totale complessivo	96	76	62	56	86	77	58	65	49	38

22. Estumulazioni aggregate per manufatto		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Da ossario	<i>Resti</i>	4390	2537	2335	1963	2127	1832	3526	2824	3715	4227
	<i>Ceneri</i>	604	550	413	372	371	350	467	418	556	420
	<i>Totale</i>	4994	3087	2748	2335	2498	2182	3993	3242	4271	4647
Da cinerario	<i>Totale ceneri</i>	118	88	122	113	99	97	98	109	377	244
Da colombaro	<i>Salme</i>	244	212	160	199	166	476	644	698	465	445
	<i>Resti</i>	83	36	35	54	35	145	253	286	150	138
	<i>Ceneri</i>	20	16	17	16	28	38	41	70	61	36
	<i>Totale</i>	347	264	212	269	229	659	938	1054	676	619
Da tombe di famiglia	<i>Salme</i>	85	57	50	41	61	57	39	57	47	28
	<i>Resti</i>	9	13	7	9	13	12	12	4	1	6
	<i>Ceneri</i>	2	6	5	6	12	8	7	4	1	4
	<i>Totale</i>	96	76	62	56	86	77	58	65	49	38
Totale estumulazioni	<i>Salme</i>	329	269	210	240	227	533	683	755	512	473
	<i>Resti</i>	4482	2586	2377	2026	2175	1989	3791	3114	3866	4371
	<i>Ceneri</i>	744	660	557	507	510	493	613	601	995	704
	<i>Totale complessivo</i>	5555	3515	3144	2773	2912	3015	5087	4470	5373	5548

Dinamiche inumazioni esumazioni e istanze

23. Inumazioni in fossa per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	Decennali	1502	1392	1370	1210	1124	1102	986	1009	1034	1031
	Bambini	18	17	17	18	9	19	17	16	11	6
	Indecomposti	488	191	440	509	413	433	1272	389	492	555
	Altre religioni - Ebraico	68	63	61	65	71	57	70	60	49	65
	Altre religioni - Religioso	14	13	13	12	11	14	15	19	19	19
	Totale	2090	1676	1901	1814	1628	1625	2360	1493	1605	1676
Monumentale	Decennali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bambini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indecomposti	10	6	4	1	3	4	4	3	5	11
	Totale	10	6	4	1	3	4	4	3	5	11
Bruzzano	Decennali	624	642	532	504	491	463	352	401	369	403
	Bambini	35	45	39	27	22	34	36	33	31	10
	Indecomposti	142	199	19	120	86	311	91	1	95	31
	Altre religioni - Islamico	21	17	33	22	34	31	44	47	54	26
	Totale	822	903	623	673	633	839	523	482	549	470
Lambrate	Decennali	675	598	597	569	565	542	450	528	525	521
	Bambini	7	11	7	9	5	6	10	12	2	3
	Indecomposti	289	87	232	133	108	33	75	60	143	88
	Totale	971	696	836	711	678	581	535	600	670	612
Chiaravalle	Decennali	265	253	262	247	252	204	198	244	278	271
	Bambini	4	5	2	2	3	5	2	3	8	2
	Indecomposti	39	2	40	46	36	94	15	8	28	122
	Altre religioni - Islamico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Totale	308	260	304	295	291	303	215	255	314	396
Baggio	Decennali	189	197	167	169	150	148	151	200	223	172
	Bambini	4	2	1	2	1	3	1	0	2	0
	Indecomposti	17	0	0	32	26	20	0	0	0	0
	Totale	210	199	168	203	177	171	152	200	225	172
Greco	Decennali	135	133	102	92	120	92	92	111	118	120
	Bambini	1	1	2	0	2	1	0	2	3	0
	Indecomposti	0	20	0	6	7	17	0	0	6	31
	Totale	136	154	104	98	129	110	92	113	127	151
Muggiano	Decennali	1	0	2	2	0	2	0	0	0	0
	Bambini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indecomposti	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
	Totale	1	0	3	2	0	2	3	0	0	0
Totale Milano	Totale decennali	3391	3215	3032	2793	2702	2553	2229	2493	2547	2518
	Totale bambini	69	81	68	58	42	68	66	66	57	21
	Totale indecomposti	985	505	736	847	679	912	1460	461	769	838
	Totale altre religioni - Ebraico	68	63	61	65	71	57	70	60	49	65
	Totale altre religioni - Islamico	21	17	33	22	34	31	44	47	54	27
	Totale altre religioni - Religioso	14	13	13	12	11	14	15	19	19	19
	Totale complessivo	4548	3894	3943	3797	3539	3635	3884	3146	3495	3488

24. Esumazioni da fossa per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maggiore	Decennali	2750	2038	6627	7768	5735	5140	5448	13	4424	5921
	Bambini	1	341	0	0	0	0	1	1	1	2
	Indecomposti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale	2751	2379	6627	7768	5735	5140	5449	14	4425	5923
Monumentale	Decennali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bambini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indecomposti	14	6	10	6	4	1	3	0	4	0
	Totale	14	6	10	6	4	1	3	0	4	0
Bruzzano	Decennali	444	1518	601	1668	787	1067	787	5	883	2
	Bambini	1	1	2	0	0	196	0	0	0	0
	Indecomposti	0	351	0	0	1	200	143	0	0	393
	Totale	445	1870	603	1668	788	1463	930	5	883	395
Lambrate	Decennali	1679	1087	1213	1424	538	596	507	7	274	587
	Bambini	0	56	0	1	56	0	0	0	0	55
	Indecomposti	828	658	286	1	0	0	210	0	325	0
	Totale	2507	1801	1499	1426	594	596	717	7	599	642
Chiaravalle	Decennali	599	4	378	662	377	657	3	0	353	597
	Bambini	0	0	0	16	0	8	0	0	0	11
	Indecomposti	0	0	177	0	1	1	178	0	1	260
	Totale	599	4	555	678	378	666	181	0	354	868
Baggio	Decennali	213	0	1	329	254	310	1	1	4	1
	Bambini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indecomposti	0	322	0	0	288	0	0	0	0	0
	Totale	213	322	1	329	542	310	1	1	4	1
Greco	Decennali	1	215	0	219	203	189	3	4	216	399
	Bambini	0	0	0	0	18	0	0	0	1	0
	Indecomposti	0	0	0	0	1	0	73	0	0	0
	Totale	1	215	0	219	222	189	76	4	217	399
Muggiano	Decennali	0	0	14	0	0	0	29	0	0	0
	Bambini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indecomposti	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0
	Totale	0	0	19	0	0	0	30	0	0	0
Totale Milano	Totale decennali	5686	4862	8834	12070	7894	7959	6778	30	6154	7507
	Totale bambini	2	398	2	17	74	204	1	1	2	68
	Totale indecomposti	842	1337	478	7	295	202	608	0	330	653
	Totale complessivo	6530	6597	9314	12094	8263	8365	7387	31	6486	8228

25. Trasporti fuori Milano	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Salme</i>	4533	4801	4656	4423	4543	4440	4701	4788	4825	5290
<i>In Italia</i>	4296	4594	4428	4212	4335	4248	4506	4565	4590	5100
<i>All'Estero</i>	237	207	228	211	208	192	195	223	235	190
<i>Resti</i>	900	781	998	1148	788	1128	1293	659	888	978
<i>In Italia</i>	827	728	930	1084	745	1066	1237	600	823	926
<i>All'Estero</i>	73	53	68	64	43	62	56	59	65	52
<i>Ceneri</i>	1723	1655	1879	2035	2145	2069	2270	2403	2595	3217
<i>In Italia</i>	1494	1431	1612	1778	1869	1742	2038	2123	2350	2960
<i>All'Estero</i>	229	224	267	257	276	327	232	280	245	257
Totale complessivo	7156	7237	7533	7606	7476	7637	8264	7850	8308	9485
<i>In Italia</i>	6617	6753	6970	7074	6949	7056	7781	7288	7763	8986
<i>All'Estero</i>	539	484	563	532	527	581	483	562	545	499

26. Richieste di tombe di famiglia 2017	Totali	Assegnate	Rinunce	Inevase	Disponibilità	Da evadere	
Maggiore	<i>Giardini singoli</i>	129	66	53	10	0	10
	<i>Giardini doppi</i>	25	9	9	7	0	7
	<i>Cinerari</i>	42	22	14	6	15	0
	<i>Edicole</i>	20	7	11	2	1	1
	Totale	216	104	87	25	16	18
Monumentale	<i>Giardini singoli</i>	118	0	1	117	0	117
	<i>Giardini doppi</i>	28	0	0	28	0	28
	<i>Cinerari (anche pilastri)</i>	99	18	20	61	13	48
	<i>Edicole</i>	64	0	0	64	0	64
	Totale	309	18	21	270	13	257
Bruzzano	<i>Giardini singoli</i>	29	13	15	1	5	0
	<i>Giardini doppi</i>	8	2	4	2	0	2
	<i>Cinerari</i>	7	3	3	1	0	1
	<i>Edicole</i>	13	1	12	0	4	0
	Totale	57	19	34	4	9	3
Lambrate	<i>Giardini singoli</i>	136	50	58	28	0	28
	<i>Giardini doppi</i>	35	5	14	16	0	16
	<i>Cinerari</i>	23	6	8	9	0	9
	<i>Edicole</i>	39	5	34	0	4	0
	Totale	233	66	114	53	4	53
Chiaravalle	<i>Giardini singoli</i>	51	4	14	33	8	25
	<i>Giardini doppi</i>	17	6	6	5	8	0
	<i>Cinerari</i>	15	4	6	5	3	2
	<i>Edicole</i>	32	0	18	14	2	12
	Totale	115	14	44	57	21	39
Baggio	<i>Giardini singoli</i>	19	0	0	19	0	19
	<i>Giardini doppi</i>	5	0	0	5	0	5
	<i>Cinerari</i>	4	0	0	4	0	4
	<i>Edicole</i>	3	0	0	3	0	3
	Totale	31	0	0	31	0	31
Greco	<i>Giardini singoli</i>	71	11	36	24	0	24
	<i>Giardini doppi</i>	10	4	3	3	0	3
	<i>Cinerari</i>	2	1	1	0	1	0
	<i>Edicole</i>	2	0	0	2	0	2
	Totale	85	16	40	29	1	29
Totale Milano	<i>Giardini singoli</i>	553	144	177	232	13	219
	<i>Giardini doppi</i>	128	26	36	66	8	58
	<i>Cinerari</i>	192	54	52	86	32	54
	<i>Edicole</i>	173	13	75	85	11	74
	Totale complessivo	1046	237	340	469	64	405

Tabella di Sintesi delle dinamiche di sepoltura salme per cimitero

Sintesi delle dinamiche di sepoltura salme per cimitero		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumulate in colombaro	Maggiore	751	803	768	732	678	611	538	524	277	334
	Monumentale	13	22	20	19	15	24	58	35	49	30
	Bruzzano	44	28	33	32	17	74	171	74	52	107
	Lambrate	23	26	26	37	13	12	45	67	14	32
	Chiaravalle	14	9	11	7	2	6	34	26	4	17
	Baggio	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1
	Greco	1	2	3	3	3	3	4	7	5	20
	Muggiano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	848	892	862	831	729	733	852	735	402	541	
Tumulate in tombe di famiglia	Maggiore	134	128	98	97	123	116	99	95	106	140
	Monumentale	92	106	90	85	73	79	50	78	65	88
	Bruzzano	44	38	27	85	19	27	34	20	16	22
	Lambrate	42	48	42	44	51	45	54	50	35	61
	Chiaravalle	23	15	18	17	27	14	22	18	16	15
	Baggio	0	3	6	1	3	4	4	1	3	4
	Greco	13	10	7	6	5	11	15	8	13	12
	Muggiano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Milano	348	348	288	335	301	296	278	270	254	342	
Cremate (residenti)	Totale Milano	6440	6657	7053	7473	8192	8263	8670	9271	9439	9875
Inumate in fossa (no indecomposti)	Maggiore	1602	1485	1461	1305	1215	1192	1088	1104	1113	1121
	Monumentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruzzano	680	704	604	553	547	528	432	481	454	439
	Lambrate	682	609	604	578	570	548	460	540	527	524
	Chiaravalle	269	258	264	249	255	209	200	247	286	274
	Baggio	193	199	168	171	151	151	152	200	225	172
	Greco	136	134	104	92	122	93	92	113	121	120
	Muggiano	1	0	2	2	0	2	0	0	0	0
Totale Milano	3563	3389	3207	2950	2860	2723	2424	2685	2726	2650	
Trasporti fuori Milano	Totale Milano	4533	4801	4656	4423	4543	4440	4701	4788	4825	5290
Totale complessivo	Totale Milano	15732	16087	16066	16012	16625	16455	16925	17749	17646	18698
	In colombaro	5%	6%	5%	5%	4%	4%	5%	4%	2%	3%
	In tomba di famiglia	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%
	Cremate	41%	41%	44%	47%	49%	50%	51%	52%	53%	53%
	Inumate	23%	21%	20%	18%	17%	17%	14%	15%	15%	14%
	Trasferite fuori	29%	30%	29%	28%	27%	27%	28%	27%	27%	28%

Dinamiche demografiche

27. Decessi residenti per municipio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Municipio 1</i>	879	925	910	858	891	852	836	875	874	882
<i>Deceduti fuori</i>	154	147	131	148	129	130	104	112	126	143
<i>Municipio 2</i>	1250	1238	1227	1233	1225	1297	1173	1341	1380	1311
<i>Deceduti fuori</i>	355	317	301	328	298	311	266	350	365	321
<i>Municipio 3</i>	1501	1457	1479	1462	1503	1464	1387	1457	1453	1508
<i>Deceduti fuori</i>	330	319	316	304	300	287	236	254	245	258
<i>Municipio 4</i>	1660	1681	1643	1704	1717	1674	1561	1723	1680	1778
<i>Deceduti fuori</i>	368	367	347	357	375	358	279	347	309	308
<i>Municipio 5</i>	1141	1222	1174	1173	1184	1151	1069	1245	1236	1330
<i>Deceduti fuori</i>	279	288	265	297	257	257	219	246	251	255
<i>Municipio 6</i>	1664	1670	1653	1688	1800	1760	1599	1745	1681	1773
<i>Deceduti fuori</i>	268	255	227	226	270	232	192	215	193	200
<i>Municipio 7</i>	1807	1738	1769	1764	1872	1731	1713	1870	1902	1873
<i>Deceduti fuori</i>	270	232	266	218	247	209	225	241	215	235
<i>Municipio 8</i>	1958	2029	1929	1939	1983	1979	1827	2135	2055	2112
<i>Deceduti fuori</i>	322	296	243	233	269	269	205	253	233	244
<i>Municipio 9</i>	1633	1679	1620	1595	1605	1657	1590	1730	1674	1745
<i>Deceduti fuori</i>	348	310	322	245	247	283	216	308	286	293
Totale complessivo	13493	13639	13404	13416	13780	13565	12755	14121	13935	14312
<i>Deceduti fuori</i>	2694	2531	2418	2356	2392	2336	1942	2326	2223	2257

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

28. Nati vivi residenti per municipio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Municipio 1</i>	970	906	918	810	808	814	774	819	759	725
%	8%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%
<i>Municipio 2</i>	1429	1492	1395	1429	1346	1388	1456	1401	1396	1374
%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	13%	12%	12%	12%
<i>Municipio 3</i>	1344	1282	1269	1232	1315	1099	1145	1121	1099	1065
%	11%	10%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	9%
<i>Municipio 4</i>	1419	1426	1433	1324	1391	1389	1413	1306	1357	1384
%	11%	12%	12%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
<i>Municipio 5</i>	1123	1118	1101	957	1026	1027	981	993	993	993
%	9%	9%	9%	8%	9%	9%	8%	9%	9%	9%
<i>Municipio 6</i>	1273	1264	1183	1200	1192	1256	1253	1132	1221	1176
%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	10%	11%	10%
<i>Municipio 7</i>	1482	1451	1386	1420	1358	1350	1448	1436	1331	1408
%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	13%	12%	12%
<i>Municipio 8</i>	1700	1589	1587	1549	1584	1441	1411	1433	1489	1478
%	14%	13%	13%	13%	14%	13%	12%	13%	13%	13%
<i>Municipio 9</i>	1727	1800	1774	1626	1640	1672	1762	1682	1681	1679
%	14%	15%	15%	14%	14%	15%	15%	15%	15%	15%
Totale complessivo	12467	12328	12046	11547	11660	11436	11643	11323	11326	11282

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

29. Saldo naturale residenti per municipio		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	08-17
Municipio 1	<i>Nascite residenti</i>	970	906	918	810	808	814	774	819	759	725	8303
	<i>Decessi residenti</i>	879	925	910	858	891	852	836	875	874	882	8782
	<i>Saldo naturale</i>	91	-19	8	-48	-83	-38	-62	-56	-115	-157	-479
Municipio 2	<i>Nascite residenti</i>	1429	1492	1395	1429	1346	1388	1456	1401	1396	1374	14106
	<i>Decessi residenti</i>	1250	1238	1227	1233	1225	1297	1173	1341	1380	1311	12675
	<i>Saldo naturale</i>	179	254	168	196	121	91	283	60	16	63	1431
Municipio 3	<i>Nascite residenti</i>	1344	1282	1269	1232	1315	1099	1145	1121	1099	1065	11971
	<i>Decessi residenti</i>	1501	1457	1479	1462	1503	1464	1387	1457	1453	1508	14671
	<i>Saldo naturale</i>	-157	-175	-210	-230	-188	-365	-242	-336	-354	-443	-2700
Municipio 4	<i>Nascite residenti</i>	1419	1426	1433	1324	1391	1389	1413	1306	1357	1384	13842
	<i>Decessi residenti</i>	1660	1681	1643	1704	1717	1674	1561	1723	1680	1778	16821
	<i>Saldo naturale</i>	-241	-255	-210	-380	-326	-285	-148	-417	-323	-394	-2979
Municipio 5	<i>Nascite residenti</i>	1123	1118	1101	957	1026	1027	981	993	993	993	10312
	<i>Decessi residenti</i>	1141	1222	1174	1173	1184	1151	1069	1245	1236	1330	11925
	<i>Saldo naturale</i>	-18	-104	-73	-216	-158	-124	-88	-252	-243	-337	-1613
Municipio 6	<i>Nascite residenti</i>	1273	1264	1183	1200	1192	1256	1253	1132	1221	1176	12150
	<i>Decessi residenti</i>	1664	1670	1653	1688	1800	1760	1599	1745	1681	1773	17033
	<i>Saldo naturale</i>	-391	-406	-470	-488	-608	-504	-346	-613	-460	-597	-4883
Municipio 7	<i>Nascite residenti</i>	1482	1451	1386	1420	1358	1350	1448	1436	1331	1408	14070
	<i>Decessi residenti</i>	1807	1738	1769	1764	1872	1731	1713	1870	1902	1873	18039
	<i>Saldo naturale</i>	-325	-287	-383	-344	-514	-381	-265	-434	-571	-465	-3969
Municipio 8	<i>Nascite residenti</i>	1700	1589	1587	1549	1584	1441	1411	1433	1489	1478	15261
	<i>Decessi residenti</i>	1958	2029	1929	1939	1983	1979	1827	2135	2055	2112	19946
	<i>Saldo naturale</i>	-258	-440	-342	-390	-399	-538	-416	-702	-566	-634	-4685
Municipio 9	<i>Nascite residenti</i>	1727	1800	1774	1626	1640	1672	1762	1682	1681	1679	17043
	<i>Decessi residenti</i>	1633	1679	1620	1595	1605	1657	1590	1730	1674	1745	16528
	<i>Saldo naturale</i>	94	121	154	31	35	15	172	-48	7	-66	515
Saldo complessivo	<i>Totale nascite</i>	12467	12328	12046	11547	11660	11436	11643	11323	11326	11282	117058
	<i>Totale decessi</i>	13493	13639	13404	13416	13780	13565	12755	14121	13935	14312	136420
	<i>Saldo naturale</i>	-1026	-1311	-1358	-1869	-2120	-2129	-1112	-2798	-2609	-3030	-19362

Fonte: elaborazione da SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

30. Proiezioni morti residenti per municipio 18-27		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Municipio 1	Bassa	1025	1003	998	995	988	983	985	978	975	972
	Media	1025	1003	998	995	988	983	985	978	976	973
	Alta	1025	1005	999	996	988	986	985	981	977	977
Municipio 2	Bassa	1463	1465	1462	1472	1464	1456	1460	1465	1461	1456
	Media	1464	1466	1463	1473	1465	1457	1462	1467	1463	1458
	Alta	1465	1467	1464	1476	1468	1459	1466	1468	1465	1463
Municipio 3	Bassa	1605	1590	1566	1562	1540	1527	1522	1514	1498	1481
	Media	1605	1590	1566	1562	1540	1527	1522	1514	1498	1481
	Alta	1605	1592	1567	1563	1543	1529	1524	1515	1501	1488
Municipio 4	Bassa	1767	1749	1735	1733	1714	1700	1693	1679	1659	1639
	Media	1768	1750	1736	1734	1715	1701	1694	1680	1660	1640
	Alta	1770	1752	1737	1736	1717	1704	1695	1683	1663	1641
Municipio 5	Bassa	1294	1298	1298	1308	1310	1307	1312	1309	1302	1301
	Media	1294	1298	1298	1308	1310	1307	1312	1309	1302	1301
	Alta	1295	1299	1299	1309	1311	1308	1314	1313	1306	1303
Municipio 6	Bassa	1761	1755	1748	1753	1739	1725	1723	1718	1697	1677
	Media	1762	1756	1749	1753	1739	1725	1723	1718	1697	1677
	Alta	1763	1756	1749	1754	1742	1728	1726	1724	1704	1678
Municipio 7	Bassa	1937	1936	1927	1930	1923	1912	1912	1905	1895	1880
	Media	1938	1937	1928	1931	1924	1913	1914	1907	1896	1881
	Alta	1938	1936	1931	1932	1925	1915	1914	1909	1899	1884
Municipio 8	Bassa	2157	2146	2136	2123	2118	2101	2089	2081	2059	2031
	Media	2157	2147	2137	2125	2120	2103	2090	2082	2060	2032
	Alta	2157	2148	2136	2124	2121	2103	2091	2085	2064	2038
Municipio 9	Bassa	1835	1832	1834	1846	1851	1845	1853	1859	1855	1857
	Media	1836	1833	1835	1846	1852	1846	1854	1860	1857	1859
	Alta	1837	1835	1838	1851	1857	1852	1862	1867	1863	1863
Totale complessivo	Bassa	14844	14774	14704	14722	14647	14556	14549	14508	14401	14294
	Media	14849	14780	14710	14727	14653	14562	14556	14515	14409	14302
	Alta	14855	14790	14720	14741	14672	14584	14577	14545	14442	14335

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

31. Proiezioni morti residenti per municipio 28-37		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Municipio 1	Bassa	970	972	963	966	972	966	967	963	959	952
	Media	971	973	964	967	973	967	968	964	960	953
	Alta	972	975	966	969	975	972	970	969	963	957
Municipio 2	Bassa	1452	1450	1448	1449	1459	1449	1444	1450	1448	1445
	Media	1454	1452	1450	1451	1461	1451	1446	1452	1450	1447
	Alta	1465	1461	1456	1456	1465	1458	1457	1462	1461	1458
Municipio 3	Bassa	1480	1457	1445	1431	1431	1414	1405	1398	1386	1367
	Media	1480	1457	1445	1431	1431	1414	1405	1398	1386	1367
	Alta	1482	1464	1447	1432	1434	1417	1407	1403	1394	1372
Municipio 4	Bassa	1634	1611	1597	1576	1569	1557	1537	1528	1519	1500
	Media	1634	1611	1598	1577	1570	1558	1538	1529	1519	1500
	Alta	1638	1616	1600	1582	1581	1566	1547	1541	1524	1509
Municipio 5	Bassa	1290	1287	1272	1261	1258	1248	1235	1235	1213	1234
	Media	1290	1287	1272	1261	1258	1248	1236	1236	1214	1235
	Alta	1292	1289	1275	1265	1264	1254	1240	1241	1219	1241
Municipio 6	Bassa	1671	1651	1627	1606	1605	1582	1554	1541	1526	1529
	Media	1671	1651	1627	1606	1605	1582	1554	1541	1526	1529
	Alta	1674	1660	1637	1614	1610	1587	1563	1550	1534	1539
Municipio 7	Bassa	1881	1858	1841	1828	1830	1814	1792	1786	1770	1776
	Media	1882	1859	1842	1829	1831	1815	1793	1787	1771	1777
	Alta	1886	1867	1852	1835	1840	1818	1802	1794	1782	1786
Municipio 8	Bassa	2027	1999	1979	1948	1947	1918	1901	1886	1864	1859
	Media	2028	2000	1979	1948	1947	1918	1901	1886	1864	1859
	Alta	2032	2008	1985	1959	1957	1935	1916	1900	1876	1874
Municipio 9	Bassa	1852	1845	1844	1828	1836	1827	1815	1823	1812	1827
	Media	1855	1849	1847	1832	1840	1833	1821	1829	1819	1833
	Alta	1864	1857	1855	1846	1857	1848	1837	1843	1836	1850
Totale complessivo	Bassa	14257	14130	14016	13893	13907	13775	13650	13610	13497	13489
	Media	14265	14139	14024	13902	13916	13786	13662	13622	13509	13501
	Alta	14305	14197	14073	13958	13983	13855	13739	13703	13589	13586

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

32. Somme proiezioni decessi residenti per municipio		Somma 2018-27	Somma 2028-37	Somma 2018-37
<i>Municipio 1</i>	Bassa	9902	9650	19552
	Media	9904	9660	19564
	Alta	9919	9688	19607
<i>Municipio 2</i>	Bassa	14624	14494	29118
	Media	14638	14514	29152
	Alta	14661	14599	29260
<i>Municipio 3</i>	Bassa	15405	14214	29619
	Media	15405	14214	29619
	Alta	15427	14252	29679
<i>Municipio 4</i>	Bassa	17068	15628	32696
	Media	17078	15634	32712
	Alta	17098	15704	32802
<i>Municipio 5</i>	Bassa	13039	12533	25572
	Media	13039	12537	25576
	Alta	13057	12580	25637
<i>Municipio 6</i>	Bassa	17296	15892	33188
	Media	17299	15892	33191
	Alta	17324	15968	33292
<i>Municipio 7</i>	Bassa	19157	18176	37333
	Media	19169	18186	37355
	Alta	19183	18262	37445
<i>Municipio 8</i>	Bassa	21041	19328	40369
	Media	21053	19330	40383
	Alta	21067	19442	40509
<i>Municipio 9</i>	Bassa	18467	18309	36776
	Media	18478	18358	36836
	Alta	18525	18493	37018
<i>Totale complessivo</i>	Bassa	145999	138224	284223
	Media	146063	138326	284389
	Alta	146261	138988	285249

Fonte: elaborazione da SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

33. Proiezioni nascite residenti per municipio 18-27		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Municipio 1	Bassa	679	664	655	651	647	647	647	649	653	656
	Media	781	789	801	816	829	844	859	874	889	904
	Alta	868	902	937	975	1010	1045	1080	1113	1146	1176
Municipio 2	Bassa	1231	1196	1171	1151	1136	1125	1116	1109	1105	1104
	Media	1416	1422	1432	1443	1456	1469	1482	1493	1507	1523
	Alta	1578	1632	1687	1743	1797	1849	1897	1945	1992	2038
Municipio 3	Bassa	971	945	926	912	900	891	884	879	875	873
	Media	1117	1123	1132	1143	1153	1163	1173	1184	1194	1205
	Alta	1242	1283	1327	1369	1410	1447	1484	1518	1551	1582
Municipio 4	Bassa	1171	1134	1109	1088	1073	1061	1053	1046	1041	1042
	Media	1346	1348	1356	1364	1374	1385	1397	1409	1421	1437
	Alta	1499	1544	1594	1640	1687	1731	1776	1818	1860	1903
Municipio 5	Bassa	854	829	808	794	782	772	763	757	752	750
	Media	983	985	989	995	1003	1008	1014	1020	1026	1034
	Alta	1094	1126	1159	1193	1225	1254	1281	1308	1333	1360
Municipio 6	Bassa	1028	991	966	947	933	920	910	902	896	891
	Media	1181	1179	1182	1188	1194	1201	1208	1215	1221	1229
	Alta	1314	1349	1387	1426	1462	1497	1530	1563	1592	1621
Municipio 7	Bassa	1194	1153	1124	1103	1086	1074	1068	1063	1060	1061
	Media	1373	1370	1375	1383	1391	1403	1418	1431	1447	1464
	Alta	1528	1569	1616	1662	1708	1754	1801	1847	1891	1936
Municipio 8	Bassa	1238	1192	1157	1130	1109	1092	1079	1068	1061	1057
	Media	1424	1418	1416	1418	1422	1426	1432	1439	1447	1457
	Alta	1584	1623	1663	1702	1741	1779	1816	1853	1888	1923
Municipio 9	Bassa	1478	1432	1396	1368	1347	1330	1316	1304	1295	1291
	Media	1700	1702	1708	1716	1727	1737	1746	1755	1766	1781
	Alta	1893	1951	2009	2067	2123	2178	2229	2276	2324	2371
Totale complessivo	Bassa	9844	9536	9312	9144	9013	8912	8836	8777	8738	8725
	Media	11321	11336	11391	11466	11549	11636	11729	11820	11918	12034
	Alta	12600	12979	13379	13777	14163	14534	14894	15241	15577	15910

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

34. Proiezioni nascite residenti per municipio 28-37		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Municipio 1	Bassa	660	664	669	674	678	684	690	696	701	689
	Media	919	933	947	960	974	987	999	1012	1024	1042
	Alta	1205	1233	1259	1283	1308	1331	1352	1373	1393	1452
Municipio 2	Bassa	1106	1110	1116	1124	1132	1140	1150	1159	1167	1120
	Media	1540	1559	1580	1602	1623	1644	1666	1687	1708	1705
	Alta	2084	2129	2176	2220	2265	2307	2350	2390	2428	2498
Municipio 3	Bassa	873	873	875	877	881	885	888	891	894	864
	Media	1216	1227	1240	1252	1263	1275	1286	1296	1306	1316
	Alta	1613	1642	1671	1698	1723	1747	1770	1791	1810	1878
Municipio 4	Bassa	1043	1047	1051	1057	1062	1068	1074	1080	1084	1044
	Media	1453	1470	1489	1505	1523	1540	1555	1571	1585	1590
	Alta	1943	1984	2024	2061	2096	2131	2163	2193	2222	2294
Municipio 5	Bassa	749	749	750	752	754	757	760	763	765	734
	Media	1043	1053	1063	1072	1080	1090	1101	1109	1118	1119
	Alta	1384	1408	1433	1454	1474	1496	1517	1536	1553	1601
Municipio 6	Bassa	889	887	887	887	889	890	892	894	896	858
	Media	1238	1246	1256	1265	1275	1283	1292	1300	1309	1311
	Alta	1648	1673	1698	1723	1745	1767	1788	1807	1826	1885
Municipio 7	Bassa	1064	1068	1074	1080	1086	1092	1097	1103	1109	1069
	Media	1482	1501	1520	1538	1557	1574	1590	1606	1619	1627
	Alta	1979	2021	2062	2101	2138	2174	2206	2239	2268	2342
Municipio 8	Bassa	1055	1055	1057	1059	1064	1069	1074	1078	1084	1029
	Media	1469	1482	1495	1510	1526	1542	1556	1570	1584	1572
	Alta	1957	1992	2025	2058	2092	2125	2154	2183	2210	2264
Municipio 9	Bassa	1289	1291	1294	1298	1304	1311	1318	1326	1334	1272
	Media	1796	1814	1832	1851	1870	1890	1909	1930	1950	1941
	Alta	2417	2463	2508	2554	2597	2638	2678	2718	2759	2833
Totale complessivo	Bassa	8728	8744	8773	8808	8850	8896	8943	8990	9034	8677
	Media	12156	12285	12422	12555	12691	12825	12954	13081	13203	13224
	Alta	16230	16545	16856	17152	17438	17716	17978	18230	18469	19047

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

35. Somma proiezioni nascite residenti per municipio		Somma 2018-27	Somma 2028-37	Somma 2018-37
<i>Municipio 1</i>	Bassa	6548	6805	13353
	Media	8386	9797	18183
	Alta	10252	13189	23441
<i>Municipio 2</i>	Bassa	11444	11324	22768
	Media	14643	16314	30957
	Alta	18158	22847	41005
<i>Municipio 3</i>	Bassa	9056	8801	17857
	Media	11587	12677	24264
	Alta	14213	17343	31556
<i>Municipio 4</i>	Bassa	10818	10610	21428
	Media	13837	15281	29118
	Alta	17052	21111	38163
<i>Municipio 5</i>	Bassa	7861	7533	15394
	Media	10057	10848	20905
	Alta	12333	14856	27189
<i>Municipio 6</i>	Bassa	9384	8869	18253
	Media	11998	12775	24773
	Alta	14741	17560	32301
<i>Municipio 7</i>	Bassa	10986	10842	21828
	Media	14055	15614	29669
	Alta	17312	21530	38842
<i>Municipio 8</i>	Bassa	11183	10624	21807
	Media	14299	15306	29605
	Alta	17572	21060	38632
<i>Municipio 9</i>	Bassa	13557	13037	26594
	Media	17338	18783	36121
	Alta	21421	26165	47586
Totale complessivo	Bassa	90837	88443	179280
	Media	116200	127396	243596
	Alta	143054	175661	318715

Fonte: elaborazione da SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

36. Proiezioni saldo naturale residenti per municipio		Saldo 18-27	Saldo 28-37	Saldo 18-37
<i>Municipio 1</i>	Bassa	-3354	-2845	-6199
	Media	-1518	137	-1381
	Alta	333	3501	3834
<i>Municipio 2</i>	Bassa	-3180	-3170	-6350
	Media	5	1799	1804
	Alta	3497	8248	11745
<i>Municipio 3</i>	Bassa	-6349	-5414	-11763
	Media	-3818	-1537	-5355
	Alta	-1214	3090	1876
<i>Municipio 4</i>	Bassa	-6250	-5018	-11268
	Media	-3241	-353	-3594
	Alta	-46	5407	5361
<i>Municipio 5</i>	Bassa	-5178	-5001	-10179
	Media	-2982	-1689	-4671
	Alta	-724	2276	1552
<i>Municipio 6</i>	Bassa	-7912	-7023	-14935
	Media	-5301	-3117	-8418
	Alta	-2583	1593	-990
<i>Municipio 7</i>	Bassa	-8171	-7334	-15505
	Media	-5114	-2572	-7686
	Alta	-1871	3267	1396
<i>Municipio 8</i>	Bassa	-9858	-8704	-18562
	Media	-6754	-4023	-10777
	Alta	-3495	1618	-1877
<i>Municipio 9</i>	Bassa	-4910	-5272	-10182
	Media	-1140	425	-715
	Alta	2896	7672	10568
Saldo complessivo	Bassa	-55162	-49781	-104943
	Media	-29863	-10930	-40793
	Alta	-3207	36672	33465

Fonte: elaborazione da SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

37. Iscrizioni anagrafe per municipio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Municipio 1</i>	3262	3479	3875	3761	3862	4242	3853	3804	3900	4112
%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	8%	9%	8%
<i>Municipio 2</i>	4557	6485	7055	7695	7359	8233	7040	6404	5795	7171
%	12%	14%	14%	15%	15%	14%	14%	14%	13%	14%
<i>Municipio 3</i>	4358	5082	5319	5219	5110	5641	5152	4683	4879	5130
%	12%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	10%
<i>Municipio 4</i>	4248	5432	6000	6572	5469	6654	5763	5059	4966	5687
%	11%	12%	12%	13%	11%	12%	12%	11%	11%	11%
<i>Municipio 5</i>	3669	4192	4650	4676	4740	5552	4272	4271	3897	4541
%	10%	9%	9%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	9%
<i>Municipio 6</i>	3731	4394	5093	4824	4872	5458	4901	4217	4339	4827
%	10%	9%	10%	9%	10%	10%	10%	9%	10%	10%
<i>Municipio 7</i>	4129	5303	5841	6147	5460	6627	6004	5024	5025	5803
%	11%	11%	11%	12%	11%	12%	12%	11%	11%	12%
<i>Municipio 8</i>	4540	5747	6206	5806	5627	6695	5875	5275	5205	5787
%	12%	12%	12%	11%	11%	12%	12%	12%	12%	12%
<i>Municipio 9</i>	4755	6511	7036	7082	6966	8287	7186	6363	5869	7133
%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	13%	14%
Totale complessivo	37249	46625	51075	51782	49465	57389	50046	45100	43875	50191

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

38. Cancellazioni anagrafe per municipio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Municipio 1</i>	2950	2485	2507	2266	3177	4839	4357	2742	2652	3596
%	7%	7%	8%	7%	8%	9%	8%	8%	7%	8%
<i>Municipio 2</i>	4997	3941	3928	3766	4715	7669	7248	4039	4548	5737
%	13%	12%	12%	12%	12%	14%	13%	12%	13%	13%
<i>Municipio 3</i>	4192	3561	3632	3295	4200	5602	6145	3491	3683	4624
%	11%	11%	11%	11%	11%	10%	11%	10%	10%	10%
<i>Municipio 4</i>	4477	3830	3726	3478	4468	6553	5973	3962	4356	5159
%	11%	11%	11%	11%	11%	12%	11%	12%	12%	12%
<i>Municipio 5</i>	3672	3280	3316	3069	3726	4777	5449	3268	3194	4086
%	9%	10%	10%	10%	9%	9%	10%	10%	9%	9%
<i>Municipio 6</i>	4580	3817	3672	3185	4257	5487	5219	3417	3735	4220
%	12%	11%	11%	10%	11%	10%	9%	10%	10%	10%
<i>Municipio 7</i>	4780	4230	4023	3790	4857	6769	6541	3790	4341	5203
%	12%	13%	12%	12%	12%	12%	12%	11%	12%	12%
<i>Municipio 8</i>	4923	4204	4188	4223	5115	6560	6722	4233	4349	5379
%	12%	12%	13%	14%	13%	12%	12%	13%	12%	12%
<i>Municipio 9</i>	5127	4378	4398	4139	5179	7818	7462	4615	5285	6307
%	13%	13%	13%	13%	13%	14%	14%	14%	15%	14%
Totale complessivo	39698	33726	33390	31211	39694	56074	55116	33557	36143	44311

Fonte: SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

39. Saldo migratorio per municipio												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	08-17	
Municipio 1	Iscrizioni	3262	3479	3875	3761	3862	4242	3853	3804	3900	4112	38150
	Cancellazioni	2950	2485	2507	2266	3177	4839	4357	2742	2652	3596	31571
	Saldo migratorio	312	994	1368	1495	685	-597	-504	1062	1248	516	6579
Municipio 2	Iscrizioni	4557	6485	7055	7695	7359	8233	7040	6404	5795	7171	67794
	Cancellazioni	4997	3941	3928	3766	4715	7669	7248	4039	4548	5737	50588
	Saldo migratorio	-440	2544	3127	3929	2644	564	-208	2365	1247	1434	17206
Municipio 3	Iscrizioni	4358	5082	5319	5219	5110	5641	5152	4683	4879	5130	50573
	Cancellazioni	4192	3561	3632	3295	4200	5602	6145	3491	3683	4624	42425
	Saldo migratorio	166	1521	1687	1924	910	39	-993	1192	1196	506	8148
Municipio 4	Iscrizioni	4248	5432	6000	6572	5469	6654	5763	5059	4966	5687	55850
	Cancellazioni	4477	3830	3726	3478	4468	6553	5973	3962	4356	5159	45982
	Saldo migratorio	-229	1602	2274	3094	1001	101	-210	1097	610	528	9868
Municipio 5	Iscrizioni	3669	4192	4650	4676	4740	5552	4272	4271	3897	4541	44460
	Cancellazioni	3672	3280	3316	3069	3726	4777	5449	3268	3194	4086	37837
	Saldo migratorio	-3	912	1334	1607	1014	775	-1177	1003	703	456	6624
Municipio 6	Iscrizioni	3731	4394	5093	4824	4872	5458	4901	4217	4339	4827	46656
	Cancellazioni	4580	3817	3672	3185	4257	5487	5219	3417	3735	4220	41589
	Saldo migratorio	-849	577	1421	1639	615	-29	-318	800	604	607	5067
Municipio 7	Iscrizioni	4129	5303	5841	6147	5460	6627	6004	5024	5025	5803	55363
	Cancellazioni	4780	4230	4023	3790	4857	6769	6541	3790	4341	5203	48324
	Saldo migratorio	-651	1073	1818	2357	603	-142	-537	1234	684	600	7039
Municipio 8	Iscrizioni	4540	5747	6206	5806	5627	6695	5875	5275	5205	5787	56763
	Cancellazioni	4923	4204	4188	4223	5115	6560	6722	4233	4349	5379	49896
	Saldo migratorio	-383	1543	2018	1583	512	135	-847	1042	856	407	6866
Municipio 9	Iscrizioni	4755	6511	7036	7082	6966	8287	7186	6363	5869	7133	67188
	Cancellazioni	5127	4378	4398	4139	5179	7818	7462	4615	5285	6307	54708
	Saldo migratorio	-372	2133	2638	2943	1787	469	-276	1748	584	825	12479
Saldo complessivo	Totale iscrizioni	37249	46625	51075	51782	49465	57389	50046	45100	43875	50191	482797
	Totale cancellazioni	39698	33726	33390	31211	39694	56074	55116	33557	36143	44311	402920
	Saldo migratorio	-2449	12899	17685	20571	9771	1315	-5070	11543	7732	5879	79876

Fonte: elaborazione da SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

7. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ NEI CIMITERI MILANESI

La dotazione di verde e alberature e la qualità delle diverse essenze arboree e arbustive

Nelle pagine successive vengono presentate la serie di tavole (Tav. 4 *Essenze arboree e arbustive*) in cui è restituita la ricchezza di dotazione di aree verdi e di alberature e la ricorrenza di alcune essenze, per sottolineare il potenziale di biodiversità e di funzione rigenerativa delle aree cimiteriali, a vantaggio dell'intero sistema urbano

Le tabelle restituiscono un quadro variegato della distribuzione delle aree verdi e degli alberi (Tab. 40 e Tab. 41).

A livello aggregato, la consistenza del verde nei cimiteri è quantitativamente significativa, su 148 di superficie complessiva, oltre 21 ha sono a verde, pari al 14,4%. In alcuni cimiteri poi la quota percentuale della dotazione di verde sul totale dell'area cimiteriale risulta decisamente importante: 30% a Lambrate, 21% a Chiaravalle.

Tuttavia, proprio per la sua dimensione complessiva (675.500 mq) l'apporto delle aree verdi del C. Maggiore (75.000 mq) è di grande valore, attestandosi sul 35% rispetto al totale.

Per quanto riguarda le alberature pubbliche, sul totale di 8.488 unità, le quantità più rilevanti sono concentrate al C. Maggiore (3.800 unità), al C. Monumentale (2.100) e a Lambrate (1.000).

Oltre alla quantità, di grande pregio è la ricchezza e varietà delle essenze arboree, che sono presenti in modo molto diversificato: in tutti i cimiteri sono state rilevate oltre 25 essenze come ricorrenti. La presenza maggiore tra le specie è data dal Calocedrus (38% sul totale), Cedrus (8%), Prunus (6%), Cupressus, Acer, Taxus (circa 4% ciascuno).

Al C. Monumentale si rileva una significativa distribuzione di piante di alto fusto e di significato storico, quali Cedrus, Calocedrus, Taxus, oltre ai Platani, che sono presenti solo qui.

A Lambrate, la varietà è più accentuata, perché alle essenze già citate al Monumentale, si aggiungono Quercus, Cupressus, Thuja, Fagus, Acer, Magnolia, Pinus.

La distribuzione degli alberi e delle aree verdi non è tuttavia omogenea tra i diversi cimiteri, anche perché alcuni hanno carattere più spiccatamente di 'cimitero parco' come Lambrate, o cimitero dove le aree verdi sono già predisposte con un disegno paesaggistico più accentuato (come Greco), oppure la quantità delle aree a disposizione ha consentito nel tempo la caratterizzazione di spazi verdi anche non preventivati (come al C. Maggiore).

Si tratta in ogni modo di una risorsa di carattere ambientale ed ecologico, che va valorizzata come potenziale di rigenerazione della città.

40. Verde cimiteriale	Aree verdi (mq)	Aree cimiteriali (mq)	% verde per cimitero
Maggiore	74.571	675.500	11,0%
% su totale dei cimiteri	35,1%	45,7%	
Monumentale	14.517	234.700	6,2%
% su totale dei cimiteri	6,8%	15,9%	
Bruzzano	28.707	186.000	15,4%
% su totale dei cimiteri	13,5%	12,6%	
Lambrate	69.228	228.300	30,3%
% su totale dei cimiteri	32,6%	15,4%	
Chiaravalle	16.853	80.100	21,0%
% su totale dei cimiteri	7,9%	5,4%	
Baggio	6.326	36.400	17,4%
% su totale dei cimiteri	3,0%	2,5%	
Greco	2.042	37.100	5,5%
% su totale dei cimiteri	1,0%	2,5%	
Muggiano	0	800	0,0%
% su totale dei cimiteri	0,0%	0,1%	
Totale Cimiteri	212.243	1.478.900	14,4%
% su totale dei cimiteri	100,0%	100,0%	

Fonte: elaborazione da database R3 Trees – Comune di Milano, Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, Unità Manutenzione del Verde

41. Distribuzione essenze		Maggiore	Monumentale	Bruzzano	Lambrate	Chiaravalle	Baggio	Greco	Totale
n. 1	Cedrus	250	172	38	171	50	18	0	699
	% su totale cimiteri	35,8%	24,6%	5,4%	24,5%	7,2%	2,6%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	6,6%	8,5%	5,1%	17,1%	13,8%	6,2%	0,0%	8,3%
n. 2	Calocedrus	2250	439	361	68	7	43	11	3179
	% su totale cimiteri	70,8%	13,8%	11,4%	2,1%	0,2%	1,4%	0,3%	100,0%
	% su totale generi	59,2%	21,6%	48,9%	6,8%	1,9%	14,7%	6,4%	37,9%
n. 3	Cupressus	143	39	21	100	29	57	2	391
	% su totale cimiteri	36,6%	10,0%	5,4%	25,6%	7,4%	14,6%	0,5%	100,0%
	% su totale generi	3,8%	1,9%	2,8%	10,0%	8,0%	19,5%	1,2%	4,7%
n. 4	Thuja	30	110	1	57	0	2	0	200
	% su totale cimiteri	15,0%	55,0%	0,5%	28,5%	0,0%	1,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,8%	5,4%	0,1%	5,7%	0,0%	0,7%	0,0%	2,4%
n. 5	Taxus	8	398	0	4	0	0	0	410
	% su totale cimiteri	2,0%	97,1%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,2%	19,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%
n. 6	Tilia	0	122	13	7	0	0	0	142
	% su totale cimiteri	0,0%	85,9%	9,2%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	6,0%	1,8%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%
n. 7	Acer	0	3	70	102	92	15	47	329
	% su totale cimiteri	0,0%	0,9%	21,3%	31,0%	28,0%	4,6%	14,3%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	0,1%	9,5%	10,2%	25,4%	5,1%	27,5%	3,9%
n. 8	Quercus	7	0	5	46	0	0	0	58
	% su totale cimiteri	12,1%	0,0%	8,6%	79,3%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,2%	0,0%	0,7%	4,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
n. 9	Pinus	422	6	22	79	14	13	1	557
	% su totale cimiteri	75,8%	1,1%	3,9%	14,2%	2,5%	2,3%	0,2%	100,0%
	% su totale generi	11,1%	0,3%	3,0%	7,9%	3,9%	4,5%	0,6%	6,6%
n. 10	Fagus	37	1	0	23	0	0	0	61
	% su totale cimiteri	60,7%	1,6%	0,0%	37,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	1,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
n. 11	Fraxinus	0	0	0	5	17	31	0	53
	% su totale cimiteri	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	32,1%	58,5%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	4,7%	10,6%	0,0%	0,6%
n. 12	Magnolia	84	27	1	94	12	0	4	222
	% su totale cimiteri	37,8%	12,2%	0,5%	42,3%	5,4%	0,0%	1,8%	100,0%
	% su totale generi	2,2%	1,3%	0,1%	9,4%	3,3%	0,0%	2,3%	2,6%
n. 13	Populus	0	0	0	0	5	0	0	5
	% su totale cimiteri	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,1%
n. 14	Picea	19	62	7	4	0	50	4	146
	% su totale cimiteri	13,0%	42,5%	4,8%	2,7%	0,0%	34,2%	2,7%	100,0%
	% su totale generi	0,5%	3,1%	0,9%	0,4%	0,0%	17,1%	2,3%	1,7%

41. Distribuzione essenze		Maggiore	Monumentale	Bruzzano	Lambrate	Chiaravalle	Baggio	Greco	Totale
n. 15	Liquidambar	11	9	0	8	0	0	0	28
	% su totale cimiteri	39,3%	32,1%	0,0%	28,6%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,3%	0,4%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
n. 16	Betula	12	5	10	14	22	2	2	67
	% su totale cimiteri	17,9%	7,5%	14,9%	20,9%	32,8%	3,0%	3,0%	100,0%
	% su totale generi	0,3%	0,2%	1,4%	1,4%	6,1%	0,7%	1,2%	0,8%
n. 17	Spiraea	0	148	13	6	33	1	0	201
	% su totale cimiteri	0,0%	73,6%	6,5%	3,0%	16,4%	0,5%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	7,3%	1,8%	0,6%	9,1%	0,3%	0,0%	2,4%
n. 18	Boxus	0	0	0	0	0	0	0	0
	% su totale cimiteri	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	% su totale generi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
n. 19	Ligustrum	0	25	0	0	0	0	3	28
	% su totale cimiteri	0,0%	89,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,7%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,3%
n. 20	Ailanthus	0	21	0	2	0	1	0	24
	% su totale cimiteri	0,0%	87,5%	0,0%	8,3%	0,0%	4,2%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	1,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%
n. 21	Prunus	67	64	20	45	4	6	51	257
	% su totale cimiteri	26,1%	24,9%	7,8%	17,5%	1,6%	2,3%	19,8%	100,0%
	% su totale generi	1,8%	3,2%	2,7%	4,5%	1,1%	2,1%	29,8%	3,1%
n. 22	Hippocastanum	0	0	0	9	1	0	0	10
	% su totale cimiteri	0,0%	0,0%	0,0%	90,0%	10,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%
n. 23	Carpinus	7	0	22	20	10	0	0	59
	% su totale cimiteri	11,9%	0,0%	37,3%	33,9%	16,9%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,2%	0,0%	3,0%	2,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,7%
n. 24	Platanus	0	12	0	0	0	0	0	12
	% su totale cimiteri	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% su totale generi	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
n. 25	Celtis	6	0	0	17	0	1	8	32
	% su totale cimiteri	18,8%	0,0%	0,0%	53,1%	0,0%	3,1%	25,0%	100,0%
	% su totale generi	0,2%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,3%	4,7%	0,4%
Altri generi	Altri generi	445	368	134	120	66	52	38	1223
	% su totale cimiteri	36,4%	30,1%	11,0%	9,8%	5,4%	4,3%	3,1%	100,0%
	% su totale generi	11,7%	18,1%	18,2%	12,0%	18,2%	17,8%	22,2%	14,6%
Totale	Essenze rilevabili	3798	2031	738	1001	362	292	171	8393
	% su totale cimiteri	45,3%	24,2%	8,8%	11,9%	4,3%	3,5%	2,0%	100,0%
	% su totale generi	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
N.R.	Essenze non rilevabili	4	66	1	21	0	2	1	95
	Essenze complessive	3802	2097	739	1022	362	294	172	8488
	% essenze rilevabili	99,9%	96,9%	99,9%	97,9%	100,0%	99,3%	99,4%	98,9%

Fonte: elaborazione da database R3 Trees - Comune di Milano, Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, Unità Manutenzione del Verde

Criticità generali e specifiche

Dalla lettura complessa dei dati nei capitoli precedenti, dalle indagini sul campo, restituite con le serie cartografiche da Tav. 1 a Tav. 3 e, soprattutto dalle interviste con il Responsabile comunale dell'Area e i Direttori degli otto cimiteri, sono emerse alcune criticità di carattere generale e specifico per i cimiteri.

Per quanto riguarda le criticità generali e le esigenze che attengono alla quasi totalità dei cimiteri:

- la saturazione o prossima saturazione delle pareti ossario (cellette ossari/cinerari) in quasi tutti i cimiteri comunali
- la mancanza di colombari in quasi tutti i cimiteri
- la dismissione di campi inumativi con la conseguente disponibilità di superfici interne (campi vuoti)
- la necessità di predisporre spazi per campi indecomposti
- l'opportunità di disporre spazi per le tombe di famiglia
- la necessità di tutelare le essenze arboree esistenti e di progettare la ricollocazione in sito per quelle che devono essere espianate per interventi edilizi
- l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda le criticità specifiche dei cimiteri si può segnalare quanto è emerso nel corso delle interviste ai Direttori e dalle rilevazioni sul campo:

MAGGIORE

- completamento interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio Piramide
- saturazione cimitero ebraico
- ristrutturazione edifici ingresso
- ristrutturazione edifici su via Jona
- abbattimento barriere architettoniche

MONUMENTALE

- riqualificazione del patrimonio storico
- estumulazioni per riuso spazi
- saturazione degli spazi disponibili

BRUZZANO

- domanda di colombari/ossari
- abbattimento barriere architettoniche

LAMBRATE

- domanda di colombari/ossari

CHIARAVALLE

- domanda di colombari/tombe di famiglia
- sicurezza
- ristrutturazione chiesetta
- infiltrazioni acqua nelle strutture
- ossario comune
- pareti ossari

BAGGIO

- domanda di colombari/ossari
- ristrutturazione edificio uffici
- saturazione campi inumativi

GRECO

- cinerari

MUGGIANO

- sicurezza

8. STRATEGIE PROGETTUALI E SCELTE DI PROGRAMMA

In questo capitolo si richiamano le ragioni delle mosse di progettazione che verranno poi articolate per ognuno degli otto cimiteri.

Esse rispondono in primo luogo al bisogno di rispettare il potente valore simbolico assunto dagli spazi cimiteriali sia nell'elaborazione del lutto – laica o religiosa – sia nella conservazione della memoria storica di un territorio e delle sue risorse. Esse inoltre si rifanno a cinque strategie progettuali e articolano le considerazioni di contesto nel breve e nel medio-lungo periodo.

Al fine di meglio comprendere le strategie progettuali nel quadro di una pianificazione dei cimiteri occorre infatti integrare la prospettiva di breve periodo con quella di maggiore respiro, che può delinearli in presenza di un'evoluzione della domanda, di un mutamento dei profili sociali e demografici, oltre che delle attese rispetto alle politiche territoriali, nonché delle pratiche effettivamente ipotizzabili.

La domanda di breve periodo orienta infatti la pianificazione verso la sola realizzazione di nuovi manufatti, mentre nel medio-lungo periodo si potrebbero delineare scenari differenti, che consentano una maggiore possibilità di riuso degli spazi e offrono anche migliori condizioni per innovare estesamente le pratiche e le tecniche all'interno dei cimiteri.

Cinque strategie progettuali

1. rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e della città di Milano, tenendo conto delle istanze pregresse, di quelle attuali e di quelle ipotizzabili nel periodo breve e medio – lungo; razionalizzare gli interventi e predisporre un riordino della distribuzione delle scelte progettuali.

2. innovare le soluzioni localizzative e tecniche, per dare una risposta più articolata e al passo dei tempi, proponendo nuove modalità di operare nell'ambito di alcune tipologie di sepoltura; innovare i processi realizzativi ampliando il ricorso a forme aperte di concorsi, anche a livello internazionale.

3. valorizzare e integrare gli spazi cimiteriali all'interno delle reti, dei flussi e delle attività che connotano la città in trasformazione, per favorire una *mixité* di usi, una molteplicità di popolazioni e di pratiche, nel rispetto delle sensibilità di ciascuno.

4. promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, storico e monumentale costituito sia dalle strutture cimiteriali in sé, nelle loro diverse declinazioni architettoniche e ambientali, sia dai monumenti funerari presenti, sia dalle testimonianze storico-culturali intrecciate alla storia della città e alla memoria della Resistenza.

5. potenziare e valorizzare il contributo alla biodiversità urbana dei cimiteri, al fine di sviluppare un progetto di riforestazione atto a mitigare la concentrazione e il deposito di inquinanti atmosferici per incrementare i benefici sulla qualità dell'aria.

Queste cinque strategie hanno orientato le proposte che sono illustrate nel prossimo capitolo e nella serie di Tav. 5 *Proposte di progetto / Zonizzazione*, per ciascun cimitero. Le proposte vengono presentate per una consultazione più estesa con tutte le componenti politiche, sociali e con gli operatori, nonché per acquisire i pareri obbligatori degli Enti competenti, così da arrivare con maggiore consapevolezza all'approvazione finale.

Merita premettere che alcune delle azioni proposte rientrano già nelle politiche e negli interventi in atto, a conferma di una continuità e coerenza tra l'amministrazione attuale e le scelte previste in prospettiva, che nel loro complesso cercano di dare sostanza nel modo più efficace alla **strategia # 1**, riconoscendo a questi spazi la funzione di servizio al cittadino.

Tuttavia, il senso di alcune proposte qui contenute è quello di ampliare lo sguardo verso la dimensione urbana e perfino metropolitana, per tutti coloro che operano, a vario titolo, all'interno delle strutture cimiteriali, per il loro buon funzionamento, ma anche per tutti i decisori politici e la cittadinanza. Infatti, oltre all'uso per cui sono adibiti, che deve essere valorizzato e potenziato, è necessario riconoscere il contributo di queste aree cimiteriali sia in termini di potenziale ecologico a beneficio della città e del territorio sia in qualità di patrimonio artistico storico e di memoria. Sotto questo profilo, le **strategie # 3, # 4 e # 5** concordano sia nel promuovere e incentivare alcuni percorsi già intrapresi, che nel delinearne nuovi. In questa direzione si muove la partecipazione del C. Monumentale all'ASCE (*Association of Significant Cemeteries in Europe*), con il patrocinio della Commissione Europea, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo della Regione Lombardia, che restituisce l'impegno nei confronti della valorizzazione del patrimonio e della promozione verso la sua conoscenza, sostenuta anche da eventi, manifestazioni di rilievo e organizzazioni di visite guidate. Così da restituire in pieno l'idea di un polo espositivo artistico e museale al C. Monumentale, integrato ad una sede per la ricerca storica e archivistica, aperto agli esperti, ma disponibile anche per ricerche universitarie.

Analogamente, occorre pensare ad azioni che possano meglio integrare il patrimonio nella vita culturale e civile della città, promuovendo anche una maggiore conoscenza dell'offerta presente negli altri spazi cimiteriali (legata alla storia locale, alla vita dei borghi, ora riferiti ai Municipi, alla vita civile, alle caratteristiche costruttive, ai valori paesaggistici e a quelli sociali e culturali, come la presenza di aree per il culto dei defunti di altre religioni).

Per le stesse ragioni, sotto il profilo ambientale, è decisivo conoscere e riconoscere il patrimonio verde e di alberature, alcune anche di pregio, distribuito tra i diversi cimiteri, che necessita però di integrarsi meglio con la rete verde e quella ecologica di scala urbana e territoriale.

Considerazioni attorno agli interventi di breve periodo

Nelle scelte progettuali per i singoli cimiteri sono stati inseriti gli interventi, sul suolo e per gli immobili, che hanno un'immediata utilità per il buon funzionamento dei cimiteri nel breve periodo.

In questa logica, che riprende quanto già in premessa per favorire l'attuazione della **strategia # 1**, sono state fatte valutazioni ambientali e dimensionali per offrire una corretta distribuzione degli interventi di nuovi manufatti (ossari/cinerari/colombari) tra i diversi siti, e una loro migliore collocazione, che non interagisse pesantemente con le alberature e il verde esistenti, ma privilegiasse manufatti in continuità con l'esistente e prevalentemente lungo i muri di cinta.

A seguito del mutamento culturale in atto e per la complessità e articolazione crescente della domanda, risulta necessario ampliare l'offerta per sepoltura islamiche ed ebraiche, orientare le richieste di nuovi manufatti per ossari/cinerari verso cimiteri dove ci sono già spazi disponibili.

Nei campi ora vuoti sono stati individuati gli spazi per collocare nuovi campi destinati a 'indecomposti' e 'bambini', distribuiti nei cimiteri che ne hanno segnalato l'esigenza.

L'esigenza di nuovi campi per sepoltura ebraica e islamica, così come quella per gli ordini religiosi, è stata accolta con l'individuazione di aree a ciò destinate, in continuità con gli ambiti (Maggiore e Bruzzano) dove essi sono già presenti.

Da ultimo, anche alla domanda di tombe di famiglia viene data una risposta in tutti i cimiteri, con eccezione di quello del Monumentale (per evidente saturazione spazi) e di Muggiano (per la particolarità del sito).

Infine, in coerenza con la **strategia # 2**, si è ipotizzato di avviare una sperimentazione, relativa all'individuazione di campi (ora vuoti) per l'inserimento di modalità diverse di tumulazione. Si pensa a forme di sepoltura ipogea di cellette ossari/cinerari, per consentire l'ampliamento dell'offerta che negli anni ha visto un incremento nella domanda (anche a seguito dell'incremento delle cremazioni). In ragione della novità della proposta e per meglio regolarne l'impatto visivo e paesaggistico, nelle Norme Tecniche di Attuazione, al successivo capitolo 10, è contenuta la disciplina che riguarda gli interventi di cellette ipogee. La regolamentazione riguarda le modalità di realizzazione, di posizionamento a terra delle lastre, della loro distribuzione rispetto a una griglia compositiva, e soprattutto l'inserimento di elementi verdi e vegetali.

In parallelo, si intende proporre un'estensione delle aree per la dispersione delle ceneri (Giardini del Ricordo), anche in altri cimiteri che oggi non ne sono dotati ma che dispongono di aree libere, come i cimiteri di Greco e Bruzzano.

Infine, si intende promuovere l'estensione delle forme di piantumazione anche a beneficio del potenziamento delle aree verdi interne (**strategia # 5**), una scelta che concorre alla strategia di medio – lungo periodo relativa alla possibilità di trasformare o meglio qualificare, almeno in forma parziale, alcuni cimiteri in veri 'parchi', analogamente a quanto risulta già nel caso di Lambrate.

Considerazioni attorno agli interventi di medio – lungo periodo

Come rilevato nei capitoli precedenti, se la dinamica delle inumazioni continuerà a calare, nel medio-lungo periodo potrà diminuire l'attività di esumazione e con essa la necessità di costruzione di nuove pareti ossario per la tumulazione dei resti esumati. Merita pertanto avviare un ragionamento complessivo sulla progettazione degli spazi aperti e sui possibili usi dei campi vuoti, oltre che sul contenimento nel medio-lungo periodo dell'estensione, dimensione e diffusione di nuovi fabbricati per colombari e ossari/cinerari.

Alcune soluzioni progettuali di rilievo possono invece riorientare la prefigurazione di pochi, selezionati e meglio qualificati interventi, per i quali è ragionevole ipotizzare il ricorso a forme concorsuali aperte a scala internazionale, in un'ottica di innovazione delle pratiche ma anche dei processi (**strategia # 2**).

In secondo luogo, la diffusione della cremazione e l'incremento della domanda a riguardo induce alcune considerazioni sulla necessità di predisporre spazi più ampi e meglio distribuiti tra i cimiteri per disegnare nuovi 'Giardini del ricordo'. Una progettazione paesisticamente adeguata e misurata rispetto alle condizioni locali e alla tipologia del cimitero in cui si va ad inserire può rappresentare un elemento di grande qualità per il quale si può ipotizzare il ricorso a forme concorsuali aperte.

Proprio a motivo di ciò, nell'ambito di una crescente sensibilità ambientale, si propone di estendere al C. Maggiore e al C. Baggio la sperimentazione di una nuova modalità. Si prevede, come sta già avvenendo in esperienze straniere, la possibilità di inumare urne cinerarie, anche in forma biodegradabile, in alcune aree verdi, segnalate da alberi, accanto a cui eventualmente posizionare la targa a memoria del defunto (proposta *Radici*).

Questa sperimentazione si affianca e rafforza l'esperienza relativa al 'Boschetto del ricordo', già in essere al C. Maggiore, per valorizzare gli spazi verdi esistenti.

Criteri per il dimensionamento

A seguito della verifica degli spazi disponibili nei singoli cimiteri, sulla base sia delle effettive condizioni spaziali che degli interventi di più recente programmazione, il Piano ha predisposto un disegno di zonizzazione delle aree cimiteriali e di distribuzione degli interventi, di breve e medio-lungo periodo, che viene illustrato nel capitolo 9 e che tiene conto delle indicazioni dell'art.6, co.5, lettera d) del R.R.6/2004.

Merita comunque osservare che, nonostante l'arco di validità temporale del Piano sia ventennale, è opportuno considerare realisticamente i fabbisogni del primo decennio, per la possibilità di effettuare varianti in adeguamento del Piano stesso, sulla base di nuove necessità.

Sotto il profilo quantitativo, il Piano ha verificato la possibilità di creare maggiori disponibilità di sepolture nei cimiteri a seguito di un'utilizzazione più razionale delle aree e dei manufatti esistenti, del recupero di campi inumativi vuoti, della realizzazione di nuovi interventi per cellette ossari/cinerari e per colombari, nonché dell'individuazione di spazi adeguati per il soddisfacimento della domanda proveniente da altre comunità religiose (israeliti e islamici) e di confraternite religiose.

Infine, è stata predisposta anche un'offerta adeguata per la sperimentazione di nuove forme di tumulazione in cellette ipogee e di dispersione ceneri, per andare incontro alle esigenze più recenti.

Dimensionamento di Piano

42. Campi decennali di Piano (mq)	Maggiore	Monumentale	Bruzzano	Lambrate	Chiaravalle	Baggio	Greco	Muggiano	Totale
<i>Dal 2023 esclusi nuovi manufatti</i>	29.160	0	9.160	9.420	4.060	3.220	1.450	0	56.470
<i>Vuoti esclusi nuovi manufatti</i>	82.320	0	16.910	7.170	6.340	0	4.460	160	117.360
<i>Pre 2023 esclusi nuovi manufatti</i>	74.620	0	22.350	27.930	9.220	7.520	3.630	170	159.460
Totale campi decennali del Piano	186.100	0	48.420	44.520	19.620	10.740	9.540	330	333.290

43. Stime sepolture (n.)	Maggiore	Monumentale	Bruzzano	Lambrate	Chiaravalle	Baggio	Greco	Muggiano	Totale
Ossari e cinerari	62.000	800	15.000	4.500	4.000	5.600	2.000	120	94.020
Colombari	8.000	0	2.600	2.000	200	400	250	0	13.450
Totale sepolture	70.000	800	17.600	6.500	4.200	6.000	2.250	120	107.470

Inumazioni: Fabbisogno (domanda) e Progetto (offerta)

Nel decennio 2008-2017, le inumazioni (decennali e bambini, escludendo, ai sensi dell'art. art.6, co 6 e 7 del R.R. 6/2004 "le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria") registrano una diminuzione costante (da 3.460 a 2.539, una riduzione del 26%, *Tab. 23*), che, se vista in proiezione nel prossimo decennio, vedrà una riduzione credibile (20%) a circa 2.000 unità. Le esumazioni, al contrario, risultano in crescita (*Tab. 24*), passando da 5.688 a 7.575 unità, pur con un andamento disomogeneo dovuto alla disponibilità effettiva delle cellette.

Nel decennio pregresso, le inumazioni hanno pertanto raggiunto un valore pari a ca 28.000 inumazioni complessive. Ai sensi del R.R. 6/2004, occorre prevedere un incremento del 50%: quindi avremo ca 42.100 inumazioni complessive (decennali e bambini).

Se si considerano le dimensioni fosse reali, si può considerare un fabbisogno totale di ca 240.000 mq di campi per inumazioni.

Tale fabbisogno teorico risulta ampiamente verificato, per la disponibilità nel Piano di una dotazione di campi inumativi, già disponibili o di prossima disponibilità, in ragione dei tempi di scadenza decennali, di circa 333.000 mq (*Tab. 42*).

Infine, nuovi campi israelitici (15.000 mq) e islamici (3.800 mq) sono previsti rispettivamente al Maggiore e a Bruzzano.

Tumulazioni: Fabbisogno (domanda) e Progetto (offerta)

Nelle aree cimiteriali sono stati indicati interventi per nuovi manufatti (cellette ossari/cinerari e colombari) nei campi liberi disponibili e in quelli che si renderanno tali a scadenza (*Tab. 10*) e che consistono in un totale di ca 107.000 unità (*Tab. 43*). Il totale può essere scomposto in due valori: il primo per cellette ossari/cinerari (ca 94.000) e il secondo per colombari (ca 13.000). Si noti che, a fronte del peso attuale inferiore all'8% dei colombari (rispetto al totale delle sepolture effettive), il piano stima una quota pari al 12% di nuovi spazi per colombari, garantendo così un'offerta adeguata ad una domanda che negli ultimi anni è stata compressa.

A questa quantità vanno aggiunti altri ca 1.500 posti di cellette ipogee, che possono offrire fino a circa il triplo di vani per resti e ceneri per un totale di ca 4.500 unità.

Concludendo, a fronte di un fabbisogno ventennale stimato in ca 300.000 unità (estrapolando la media ultima decennale di *Tab. 16*, e ridotta di una quota ipotetica che potrà progressivamente trovare rispo

sta nelle forme alternative della dispersione ceneri), si può stimare una somma di tumulazioni tradizionali (cellette ossari/cinerari) e innovative (cellette ipogee) pari a 111.500, cui va sommata la quota ventennale di spazi in scadenza o già scaduti e non rinnovati (*Tab. 10*), pari a circa 220.000 unità.

Pertanto, nel complesso, a fronte di un fabbisogno stimato di ca 300.000 unità, il Piano ne mette a disposizione 330.000, un'offerta ampiamente soddisfacente.

Da ultimo, occorre tener conto anche delle nuove aree per sepolture 99li pari a 15.600 mq, una dimensione che può soddisfare ampiamente le domande ancora inevase (*Tab. 26*) e quelle insorgenti.

Dispersione ceneri

Sono previste nuove aree per Giardini del Ricordo a Bruzzano e Greco per ca 3.400 mq, in aggiunta all'unico già esistente a Lambrate.

È prevista una dotazione di aree per ampliamento Boschetto Ricordo pari a ca 6.000 mq al C. Maggiore. Infine, sono previste aree di ca 5.500 mq per la realizzazione sperimentale di 'Radici', con dispersione e posa a dimora di alberi a memoria.

Il totale delle aree di nuova realizzazione consta di ca 15.000 mq.

9. PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali sono state formulate per i singoli cimiteri e vengono descritte in sintesi di seguito. In generale, si è posta attenzione all'attuale conformazione territoriale, alle esigenze di razionalizzazione delle sepolture esistenti, alle istanze di ampliamento e migliore articolazione dell'offerta di sepoltura in relazione anche alla temporalità dell'intervento previsto, nel breve e nel medio-lungo periodo. Si è inteso anche proporre soluzioni coerenti con la necessaria tutela e valorizzazione del patrimonio storico e dei percorsi e spazi verdi piantumati e aperti, un insieme che costituisce, come già detto una significativa risorsa per il Comune.

Le proposte sono restituite in forma grafica nella *Tav. 5 Proposte di progetto / Zonizzazione (Serie cartografiche)* alle pagine seguenti.

Al fine di garantire un'adeguata flessibilità nel tempo delle indicazioni localizzative, nelle Tavole di progetto sono presenti alcune frecce, di colore e dimensione differenti ma coerenti con la zonizzazione contigua, con valore orientativo che suggeriscono la possibilità di uno sviluppo ragionevole delle previsioni rispetto all'intorno.

Linee di progetto

C. MAGGIORE

Oltre ad essere la struttura cimiteriale più estesa della città, il C. Maggiore è anche quella che ospita la maggiore differenziazione e articolazione dell'offerta di sepolture. Nel progetto si è posta grande attenzione a questa condizione, anche considerando la cospicua presenza di campi inumativi vuoti.

Su alcuni di questi campi liberi, in posizione simmetrica all'edificio Piramide attuale (in corso di ristrutturazione) si è ipotizzata la realizzazione di un nuovo edificio, per colombari e cellette ossari/cinerari, al fine di dare una risposta soddisfacente alla domanda di questo tipo di tumulazioni. Secondo le Norme Tecniche di Attuazione, di cui al capitolo successivo, questo progetto è sottoposto a concorso internazionale, nel quadro di una valorizzazione degli interventi nei cimiteri e nell'ottica sia di favorire l'emergere di diverse soluzioni progettuali che di migliorare l'offerta qualitativa.

Attorno agli spazi di ingombro del nuovo edificio è prevista la realizzazione di spazi verdi destinati alla sperimentazione di un progetto, denominato 'Radici' per il suo aspetto simbolico di ciclicità della vita: si prevede la dispersione di ceneri e piantumazione in memoria del defunto. Nella stessa logica si muove anche la proposta di ampliamento dell'esperienza del Boschetto di Ricordo (già presente in una parte dei campi antistanti l'edificio a Piramide). In entrambi i casi, si tratta di estendere le potenzialità della pratica della dispersione, in forme anche innovative, per rispondere alla crescente domanda di cremazione in atto nel Comune e anche per dare attuazione alla politica di valorizzazione ed estensione delle aree verdi all'interno dei cimiteri. Quest'ultima strategia trova anche riscontro nella previsione di un progetto di verde cimiteriale di decoro, a cavallo dell'asse principale e di raccordo tra gli edifici (Piramide esistente e nuovo complesso di manufatti), il Boschetto del Ricordo e Radici.

Lungo l'asse principale sono state individuate le aree destinate alle sepolture 99li, mentre uno spazio di ampliamento è stato assicurato alle sepolture di ordini religiosi.

In prossimità della porta di via Jona, che reca all'attuale cimitero israelita, ormai saturo, sono previsti nuovi campi israeliti, al fine di consolidare e compattare le aree destinate a questa comunità.

Infine, in corrispondenza dell'ingresso laterale est di Porta n. 20, si propone la sperimentazione di una nuova tipologia di sepoltura, denominata 'cellette ipogee', costituita da file di sepolture con manufatti scavati in terra, atti ad accogliere cellette ossari/cinerari. Questi manufatti hanno dimensioni ridotte rispetto alle singole tombe; le Norme Tecniche di Attuazione, di cui al capitolo successivo, ne regolano le distanze, la disposizione modulare, le caratteristiche realizzative, nonché la necessaria integrazione con spazi verdi e piantumati, condizione indispensabile per l'avvio della sperimentazione (si veda lo *Schema esemplificativo di distribuzione a terra* allegato alle norme).

Infine un nuovo campo indecomposto è previsto in continuità con le aree oggi utilizzate a tal fine.

C. MONUMENTALE

I punti di forza del C. Monumentale risiedono nel suo essere anche una struttura di rilevante valore storico e testimoniale. Pertanto sono in elaborazione progetti per destinare alcuni spazi, in prossimità dell'ingresso principale, ad una sede di ricerca storico-archivistica con sale espositive accanto ai laboratori di restauro già presenti, al fine di promuovere il Monumentale come luogo di ricerca e divulgazione culturale per l'intera città. La soluzione progettuale di valorizzazione degli spazi investe anche il crematorio a nord, oggi dismesso, da dedicare a sala espositiva con valenza artistica e museale.

La mancanza di spazi liberi condiziona le scelte per le sepolture: sono previste solo nuove pareti ossari/cinerari lungo la cinta a nord, per dare una risposta, seppur contenuta, alla domanda, e aree per campi indecomposti e per parti anatomiche lungo il margine est, in corrispondenza del fascio di binari dello scalo Farini.

C. BRUZZANO

Il C. Bruzzano soffre di una carenza evidente di spazi interni. Si è pertanto optato per una soluzione che consolidasse gli interventi per nuovi manufatti destinati ad accogliere colombari e ossari/cinerari, lungo le pareti ad est e ad ovest, e proseguisse in forma speculare la costruzione già presente (e già dotata di attrezzature per la risalita meccanica - ascensori) lungo la parete nord.

Nell'area nord ovest, gli spazi liberi sono destinati alla realizzazione di nuovi manufatti per tumulazioni, attorno all'ossario comune fuori terra.

Sul lato ovest è ampliata la dotazione di campi inumativi islamici che verranno affiancati anche dalla nuova fontana per abluzioni commemorative.

Il progetto prevede inoltre nuovi campi per ordini religiosi a sud ovest e la realizzazione di fasce per sepolture 99li in continuità con quelle esistenti lungo i percorsi principali.

Sono infine previsti la razionalizzazione dei campi bambini, da concentrare in un campo apposito per agevolarne la gestione, e il compattamento delle sepolture indecomposti per rendere più efficiente il servizio.

Infine, anche a Bruzzano si prevede la predisposizione di spazi per la dispersione ceneri, nella forma di Giardino del Ricordo, come già presenti nel C. Lambrate.

Lungo il percorso del servizio di trasporto pubblico sarà valutata la possibilità di realizzare l'impianto di illuminazione.

C. LAMBRATE

Le scelte principali riguardano tre questioni. La prima è il completamento ed ampliamento delle previsioni di edifici per colombari e ossari/cinerari, principalmente sul versante sud, in coerenza con gli interventi già in corso di realizzazione e di quelli programmati. Un importante intervento è inoltre previsto lungo la parete nord, di minore entità ma di integrazione significativa delle strutture esistenti.

Una seconda questione concerne la predisposizione di nuovi spazi per sepolture 99li, con eventuale ampliamento futuro in campi adiacenti di prossima scadenza. Analogamente, è previsto un ambito per nuove edicole, che rafforza la quinta meridionale del cimitero.

Infine, è da segnalare la proposta di un nuovo parcheggio (di ca 1.100 mq) in un campo vuoto antistante l'ingresso al Crematorio. L'intervento è necessario per consentire un accesso più rapido ai mezzi di trasporto di feretri verso il Crematorio stesso e offrire anche una possibilità di accesso con sosta temporanea alle persone con ridotta mobilità, che partecipano alle cerimonie funebri nelle sale del Crematorio. Data la soluzione molto particolare, il progetto di nuovo parcheggio richiede un'attenta progettazione della pavimentazione, del verde e delle nuove piantumazioni circostanti per mitigarne l'impatto visivo e sonoro.

C. CHIARAVALLE

Gli interventi di modeste dimensioni contenuti nella proposta per Chiaravalle consistono in:

- un nuovo campo novantanovenale, in prossimità dell'ingresso principale,
- nuovi campi indecomposti sul versante sud,
- interventi di completamento della parete a est per nuovi edifici a colombari e ossari/cinerari, che si accompagnano a nuove pareti per tumulazioni in corrispondenza di quelle realizzate nel campo 13,
- un ossario comune sotto il giardino nella parte storica.

C. BAGGIO

A Baggio sono previsti manufatti per colombari e ossari/cinerari, a completamento della parete occidentale e meridionale, oltre ad alcuni nuovi edifici sul versante ovest. Una parte del fronte occidentale, negli spazi antistanti, sarà invece occupata da spazi per tombe di famiglia, a conferma ed estensione degli interventi oggi in costruzione. Un ampio campo (n.12) è destinato a indecomposti.

Un eventuale ampliamento del cimitero, lato ovest, dovrà essere tecnicamente valutato considerando che i cimiteri milanesi costituiscono nel loro insieme un sistema per l'erogazione di servizi all'intera città. Anche in questo cimitero si è deciso di intervenire con fasce verdi destinate al progetto 'Radici', nella prospettiva di un disegno che sappia cogliere la natura solenne di tale scelta.

C. GRECO

In questo cimitero gli interventi sono di entità rilevante e significativa.

Innanzitutto si prevede un'area vasta per nuovi campi 99li, a conclusione del percorso lungo l'asse principale di accesso al cimitero. A questo si accompagna anche la previsione di altre fasce laterali lungo i campi 12 e 13 per garantire un'offerta completa e soddisfacente di spazi.

Importanti proposte di razionalizzazione del campo indecomposti sull'angolo nord est e, più in generale, riordino dei campi decennali in tutta la fascia settentrionale del cimitero.

Nella zona nuova centrale (campo 15) è prevista la localizzazione del Giardino del Ricordo, un'ampia area verde e da piantumare, cui fa da complemento la previsione di una vasta area (campo 8) al termine di uno dei bracci minori di distribuzione del cimitero, a destra dell'ingresso principale.

Si propone infine di completare la parete orientale con manufatti per colombari, ossari e cinerari.

C. MUGGIANO

Per le sue caratteristiche, questo cimitero non richiede interventi importanti, ma solo una piccola previsione di completamento della parete per cellette a ovest.

Si propone inoltre di migliorare le condizioni di frescura dell'area, creando una fascia verde adibita a fiori e arbusti lungo tutto il percorso dell'asse centrale.

QUADRO SINOTTICO INTERVENTI

Nel breve periodo	Cimiteri	Nel medio-lungo periodo	Cimiteri
- conferma interventi in corso e cantierati	Maggiore Lambrate Bruzzano Baggio	- nuovi manufatti per ossari/cinerari	Maggiore Monumentale Bruzzano Baggio Chiaravalle
- nuovi manufatti per ossari/cinerari	Lambrate Bruzzano Chiaravalle Baggio Greco Muggiano	- nuovi ossari defunti religione islamica	Chiaravalle
- nuovo ossario comune con copertura verde	Chiaravalle	- nuovo edificio a concorso	Maggiore
- nuovi campi indecomposti e razionalizzazione esistenti	Maggiore Monumentale Bruzzano Chiaravalle Baggio Greco	- nuovi campi novantanovenali	Maggiore Bruzzano Lambrate Chiaravalle Greco
- nuovi campi novantanovenali	Lambrate Baggio	- ampliamento campi per sepolture defunti religione ebraica	Maggiore
- razionalizzazione campi bambini	Bruzzano	- cellette ipogee	Maggiore
- nuovi campi decennali e razionalizzazione esistenti	Baggio Greco	- ampliamento Boschetto del Ricordo	Maggiore
- nuovi campi parti anatomiche	Monumentale	- Giardino del Ricordo	Bruzzano Greco
- ampliamento campi per sepolture defunti religione ebraica	Maggiore	- "Radici"	Maggiore Baggio
defunti religione islamica (e indecomposti isl.)	Bruzzano	- Verde paesaggistico	Maggiore Chiaravalle Baggio Greco Muggiano
confraternite religiose	Maggiore Bruzzano	- Polo espositivo museale	Monumentale
- fontana per le abluzioni islamiche	Bruzzano	- Nuova sede ricerche storiche e archivistiche spazio espositivo, luogo di divulgazione culturale	Monumentale
- cellette ipogee	Maggiore	- Ampliamento cimitero (soggetto a valutazioni complessive e verifiche tecniche)	Baggio
- verde paesaggistico	Lambrate		
- parcheggio interno per sosta temporanea cerimonie cremazioni	Lambrate		

Nelle pagine seguenti:

Serie Tav. 5 Proposte di progetto / Zonizzazione

10. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 1 - Generalità

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono parte integrante del Piano Cimiteriale. Esse si riferiscono alle strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale di Milano, come perimetrare e individuate nella Tavola 1: Cimitero Maggiore, C. Monumentale, C. Bruzzano, C. Lambrate, C. Chiaravalle, C. Baggio, C. Greco, C. Muggiano.
2. Nel PGT vigente le aree cimiteriali sono individuate nella categoria "Servizi alla persona e Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" del Piano dei Servizi.
3. Il Piano Cimiteriale è stato redatto in conformità con le normative nazionali e regionali vigenti ed in particolare con le disposizioni di cui all'art. 6 del R.R. 06/2004 s.m.i. Le attività funebri e cimiteriali sono inoltre disciplinate all'interno del vigente *Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali* (Disciplina di Polizia Mortuaria), approvato con deliberazione consiliare n.1 del 19 gennaio 2015, che disciplina i requisiti e le procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia.

art. 2 - Elaborati cartografici di Piano Cimiteriale

1. All'interno del Piano Cimiteriale viene definito l'assetto interno di ciascun cimitero, supportato da appositi rilievi confluiti nei seguenti elaborati, che costituiscono la cartografia di analisi e progetto del Piano Cimiteriale:

Tav. 1 *Inquadramento territoriale*

Accessibilità e consistenze cimiteri

Tav. 2 *Spazi verdi e alberature*

Cimiteri e contesto urbano

Tav. 3 *Stato di fatto 2018*

Cimiteri: stato di fatto e aree libere

Tav. 4 *Essenze arboree e arbustive*

Cimiteri: dotazioni verdi e arboree

Tav. 5 *Proposte di progetto / Zonizzazione*

Cimiteri: proposte

art. 3 - Piano Cimiteriale

1. Il Piano Cimiteriale ha validità ventennale ed è soggetto a revisione ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
2. Il Piano Cimiteriale assume la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.
3. I progetti da realizzarsi nell'area cimiteriale devono conformarsi a quanto previsto dal Piano Cimiteriale.
4. Qualsiasi progetto non coerente con i contenuti del Piano Cimiteriale richiede variazione del Piano stesso.
5. I cimiteri sono assoggettati a regime di tutela di cui agli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo del 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". I cimiteri di Chiaravalle e di Muggiano sono anche assoggettati alla tutela paesaggistica di cui alla parte 3° del medesimo decreto, ai sensi

dell'art. 142, comma 1, lettera f. Gli interventi devono essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in base al regime di tutela vigente, ai sensi degli articoli 21 e/o 146 del decreto.

6. Per ciascun cimitero esistente, il Piano Cimiteriale individua: i) l'area cimiteriale - intesa quale perimetro entro cui si svolgono le attività di sepoltura - ii) la relativa zona di rispetto, entrambe recepite nello strumento urbanistico comunale.

art. 4 - Zona di rispetto cimiteriale

1. La zona di rispetto cimiteriale, prevista dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 (T.U. delle leggi sanitarie), dall'art. 57 del D.P.R. 10 agosto 1990 n. 285 (Nuovo regolamento di Polizia mortuaria) e dall'art. 8 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6, viene identificata nella Tavola 1. L'ampiezza minima della zona di rispetto è fissata in mt. 200 su tutti i lati di tutti i cimiteri, ad eccezione delle riduzioni approvate localmente (vedi Tav. 1):

- a. cimitero Monumentale, riduzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2011
- b. cimitero Maggiore, riduzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26/2015
- c. cimitero di Bruzzano, riduzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2016.

2. All'interno della zona di rispetto è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

3. Nella zona di rispetto resta ferma la possibilità di realizzare esclusivamente opere di urbanizzazione primaria, ivi comprese piazzole ecologiche, infrastrutture e reti per le telecomunicazioni, aree a verde, parcheggi a raso e relativa viabilità, nonché servizi connessi con l'attività cimiteriale che siano compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. Esclusivamente fino al completamento degli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati di cui all'art. 31 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT attualmente vigente, nonché dell'art. 39 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT approvato con deliberazione C.C. n.34 del 14 Ottobre 2019, sono fatte salve le previsioni relative alle fasce di rispetto cimiteriale dei suddetti strumenti di attuazione urbanistica e la disciplina ivi contenuta, ove abbia definito fasce di rispetto inferiori a 200 mt., in conformità al PRG ed alla normativa allora vigente.

art. 5 - Interventi edilizi

1. All'interno del perimetro dell'area cimiteriale, per tutti gli edifici esistenti, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come disciplinati dalle normative vigenti.

2. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione, come disciplinati dalle normative vigenti, possono essere realizzati sulla base di progetto unitario, anche attuabile per parti. Sagoma e ingombro dei nuovi edifici indicati nel Piano sono indicativi e saranno definiti a livello esecutivo con la progettazione edilizia. Il progetto dovrà caratterizzarsi non solo in senso edilizio, ma anche paesaggistico, come regolato nel successivo art. 6.

3. Gli interventi edilizi dovranno tener conto della disciplina di Fattibilità Geologica prevista nella normativa comunale vigente.

4. Ciascun cimitero deve essere dotato di idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

art. 6 - Sistemazione delle aree verdi e progetto paesaggistico

1. La sistemazione delle aree verdi procede di concerto tra le Aree 'Servizi Funebrari e Cimiteriali' e 'Verde Agricoltura e Arredo Urbano' del Comune di Milano ed è disciplinata dal 'Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 dell'11 dicembre 2017.

2. Le aree verdi e piantumate esistenti, la cui consistenza e dotazione arborea e arbustiva è rilevata negli elaborati cartografici di Piano delle Tavole n. 2, n. 3 e n.4, devono essere tutelate e tutti gli interventi nelle aree cimiteriali che apportano modifiche alla sistemazione delle stesse devono privilegiare soluzioni di minimo impatto ambientale con attenzione alla dimensione paesistica.

3. Le aree verdi e piantumate di progetto, come indicate negli elaborati cartografici di Piano nelle Tavole n. 5, devono essere realizzate sulla base di un progetto redatto in collaborazione con gli uffici comunali preposti.

4. Tutti gli interventi ai commi precedenti devono garantire l'individuazione delle aree di riposizionamento degli eventuali alberi presenti e rimossi a seguito degli interventi, eventualmente in zona di rispetto cimiteriale, qualora di proprietà comunale, e la piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive di dimensione e qualità proporzionata alle circostanti.

5. La previsione di campi per l'inumazione di cadaveri indecomposti e dei reparti speciali previsti dal vigente Regolamento dei Servizi Funebrari e Cimiteriali è indicativa, potendo gli stessi essere allestiti dove sono previsti campi decennali o essere utilizzati, all'occorrenza, come campi decennali. L'allestimento di campi per l'inumazione di cadaveri indecomposti può avvenire anche in assenza di specifica previsione di Piano qualora necessari per consentire l'estumulazione da edicole, tombe novantennali e manufatti con concessione scaduta o dichiarata decaduta.

art. 7 – Concorso Internazionale

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere la crescita e la valorizzazione di un approccio consapevole e di qualità negli interventi all'interno dei cimiteri esistenti, onde favorire l'emergere di diverse soluzioni progettuali e migliorare l'offerta qualitativa.

2. Per tale ragione il nuovo edificio a ossari, cinerari e colombari, con sala per celebrazioni, individuato nel C. Maggiore, sarà oggetto di procedura concorsuale internazionale per la redazione del progetto architettonico e di sistemazione delle aree circostanti. La procedura concorsuale, gestita dal Comune di Milano, conterrà le linee guida di intervento predisposte a cura degli Uffici comunali.

3. Le nuove aree destinate a progetti di rilevanza anche paesaggistica relativi ai nuovi Giardini del Ricordo (C. Bruzzano e C. Greco) di dispersione cenere e posa a dimora di alberi (denominate "Radici"), al C. Maggiore e C. Baggio, potranno essere sottoposte a procedura concorsuale.

art. 8 – Prescrizioni per nuovi manufatti

1. Gli interventi edilizi previsti entro l'area cimiteriale devono sottostare alle seguenti prescrizioni.

2. L'altezza massima ammissibile del singolo manufatto (tomba, cappella edicola) deve rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale dei Servizi Funebrari e Cimiteriali.

3. Nella realizzazione di nuovi edifici per colombari e/o cellette, qualora non in prosecuzione di edifici esistenti, i singoli manufatti potranno essere a più file sovrapposte fino ad un massimo di 5 (cinque) per i colombari e di 8 (otto) per le cellette.

4. La struttura del loculo e del manufatto, anche se costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di conservare nel tempo tali proprietà.

6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con elementi in pietra naturale o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

8. È vietato avere il diretto accesso alle sepolture private, ovvero alle cappelle ed edicole, dall'esterno dell'area cimiteriale.

9. Nella progettazione delle caratteristiche dimensionali, materiche e compositive degli elementi di qualsiasi manufatto rientrante nel perimetro dell'area cimiteriale, ovvero per cappelle, edicole, tombe, lapidi, cellette ossari/cinerari, si tiene conto di quelle esistenti e individuabili nell'intorno del manufatto stesso, a cui vanno proporzionate.

10. I materiali delle lastre e dei pluviali ed il carattere delle scritte e degli arredi dovranno essere oggetto di valutazione da parte dall'Ufficio comunale competente.

art. 9 – Prescrizioni per le cellette ipogee

1. La profondità massima ammissibile delle cellette ipogee non potrà superare 1 mt sotto il livello del suolo.

2. I materiali dovranno garantire tenuta e qualità nel tempo.

3. Sono previste solo coperture orizzontali, senza cimase verticali. Le coperture sono realizzate in materiale lapideo con emergenza dal suolo circostante non superiore a 30 cm o mediante sistemazione vegetale all'interno di giardino con emergenza dal suolo circostante non superiore a 30 cm. Sulle coperture orizzontali saranno disposte le epigrafi e gli eventuali oggetti di ornamento.

4. Gli spazi liberi laterali e retrostanti alla celletta ipogea non dovranno essere inferiori a 50 cm e non potranno essere utilizzati per la messa a dimora di essenze arboree di qualsiasi tipo.

5. La disposizione parallela delle cellette non potrà superare le specifiche indicate nell'elaborato di dettaglio allegato alle presenti norme. In particolare potranno essere realizzate cellette allineate in file di lunghezza non superiore a 25 mt e disposte in moduli che contengono un numero di file non superiore a 8, intervallate a coppia con un passaggio pedonale di almeno 1,20 mt.

6. All'interno del campo inumativo, l'area compresa tra due moduli, come sopra definiti, o tra un modulo e altre sepolture, non può essere inferiore a 15 mt e deve essere attrezzata a spazi verdi, dotati di alberature.

7. Nella determinazione della tariffa per la concessione delle cellette ipogee si terrà conto dei costi della sistemazione del verde e relativa manutenzione a cura del Comune.

8. Al fine di garantire il decoro e una percezione armonica dei luoghi, con provvedimento dirigenziale il Responsabile dei Servizi Funebrari e Cimiteriali potrà introdurre apposite indicazioni prescrittive per l'attuazione delle concessioni.

art. 10 – Regole per gli spazi aperti e i parcheggi

1. Tutti gli spazi aperti dei cimiteri dovranno essere curati con una visione unitaria di insieme (per singolo cimitero) in modo da garantire una qualità elevata degli spazi stessi e una maggiore fruibilità. L'accessibilità è garantita con l'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche.

2. La nuova pavimentazione deve essere idonea all'uso di cittadini con ridotta capacità motoria.

3. La realizzazione del nuovo parcheggio per la sosta temporanea interno al C. Lambrate, in prossimità del Crematorio, dovrà adottare tutte le soluzioni necessarie per il corretto inserimento nell'area cimiteriale, con pavimentazione semipermeabile e presenza arborea / arbustiva di qualità per definire lo spazio del parcheggio e al contempo preservarne la vista da parte dei pedoni.

art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si rinvia alle previsioni della vigente legislazione statale e regionale in materia (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 - T.U. Leggi Sanitarie; D.P.R. 10 agosto 1990 n. 285 - Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria; L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 – T.U. leggi regionali in materia di sanità; R.R. 9 novembre 2004 n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, mod. da R.R. 9 febbraio 2007 n. 1) e dei regolamenti comunali vigenti in materia, in particolare il *Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali* approvato con deliberazione consiliare n.1 del 19 gennaio 2015.

Area Servizi Funebri e Cimiteriali
Il Direttore
Ing. Mauro Cigognini